

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0034-0C0					
施工場所	枚方市 春日西町4丁目、磯島茶屋町 地内						
路線・河川名	枚方道線、市管理道路						
工事名	枚方道線他道路補修工事(R5-18)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 (枚方道線) 施工延長L=110.8m  舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式</p> <p>道路修繕 (市管理道路) 施工延長L=105.1m  舗装工 一式、仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,806,600 円</p> <p>8,006,000 円</p> <p>800,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(枚方道線)		式	1		1,815,954	費目行	
	舗装工		式	1		1,643,570	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,643,570	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.7				
	舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	455.3				
	殻運搬処分		m <sup>3</sup>	22.7				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m <sup>2</sup>	455.3				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m <sup>2</sup>	455.3				
	区画線工		式	1		70,784	工種行	
	区画線工		式	1		70,784	種別行	
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	221.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		101,600	工種行	
	交通管理工		式	1		101,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
道路修繕	(市管理道路)		式	1		1,969,127	費目行	
舗装工			式	1		1,892,927	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,892,927	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	70.6				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	514.8				
		殻運搬処分	m <sup>3</sup>	25.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	514.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	514.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		76,200	工種行	
	交通管理工			式	1		76,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6				
直接工事費				式	1		3,785,081		
	(処分費等)			式	1		284,349		
共通仮設費				式	1		745,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		745,000		
純工事費				式	1		4,530,081		
	現場管理費			式	1		1,947,000		
工事原価				式	1		6,477,081		
	一般管理費等			式	1		1,528,919		

