

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0038-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘4丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘中央公園、五常公園						
工 事 名	香里ヶ丘中央公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 香里ヶ丘中央公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 五常公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,657,100 円</p> <p style="text-align: right;">6,961,000 円</p> <p style="text-align: right;">696,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
香里ヶ丘	中央	公園		式	1			費目行	
基幹整備				式	1		1,614,445	費目行	
遊戯施設整備工	滑り台、砂場			式	1		1,614,445	工種行	
	作業土工			式	1		38,545	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	9.3				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	5.8				
	遊具組立整備工			式	1		731,600	種別行	
	滑台			基	1				
	小規模現場打遊具整備工			式	1		844,300	種別行	
	砂場			箇所	1				
その他事業				式	1		484,355	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
園路	広場	整備工		式	1		5,657	工種行	
		作業土工		式	1		701	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.25				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.06				
		舗装工		式	1		3,181	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1.2				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1.2				
		縁石工		式	1		1,775	種別行	
		地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 均 し基礎コンクリート無し		m	0.60				
		管理施設整備工		式	1		74,325	工種行	
		柵工		式	1		74,325	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		フェンス仮撤去 1	m	2.0				
		フェンス仮復旧 1 フェンス・基礎ブロック流用	m	2.0				
		フェンス仮撤去 2	m	5.0				
		フェンス仮復旧 2 フェンス・基礎ブロック流用	m	5.0				
	公園施設等撤去工 滑り台、砂場		式	1		315,473	工種行	
	作業土工		式	1		14,152	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
	公園施設撤去工		式	1		301,321	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	6.2				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	6.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.2				
		舗装版破碎積込	m2	1.2				
		アスファルト殻運搬処分	m3	0.04				
		残土運搬処分	m3	6.9				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	6.2				
		コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	6.7				
		現場発生品・支給品運搬（鋼材） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工		式	1		88,900	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		88,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務（8時～17時）実働8h（交替要員無）	人日	7				
五常公園			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基幹整備				式	1		1,190,198	費目行	
	遊戯施設整備工 複合遊具			式	1		1,190,198	工種行	
		作業土工		式	1		14,518	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	3.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	2.3				
		遊戯施設整備工（複合遊具）		式	1		1,175,680	種別行	
		複合遊具		基	1				
その他事業				式	1		129,521	費目行	
	公園施設等撤去工 複合遊具			式	1		91,421	工種行	
		作業土工		式	1		487	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	公園	施設撤去工	式	1		90,934	種別行	
		複合遊具撤去	基	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.14				
		残土運搬処分	m3	0.82				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	0.14				
		廃プラスチック処分	m3	0.05				
		現場発生品・支給品運搬（廃プラスチック） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		現場発生品・支給品運搬（鋼材） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	仮設工		式	1		38,100	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		38,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務（8時～17時）実働8h（交替要員無）	人日	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事	費		式	1		3,418,519		
		(処分費等)		式	1		98,463		
共通	仮設	費		式	1		438,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		438,000		
純	工事	費		式	1		3,856,519		
		現場管理費		式	1		1,792,000		
工事	原価			式	1		5,648,519		
		一般管理費等		式	1		1,323,117		
		諸経費対象外		式	1		-10,636		
工事	価格			式	1		6,961,000		
		消費税相当額		式	1		696,100		

