

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市長尾東町3丁目地内</p> <p>路線河川名 : 長尾杉線</p> <p>工事名 : 長尾東町3丁目口径150mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	30,570,000 円	
消費税相当額	3,057,000 円	
工事費	33,627,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 3 5 . 3
	D I P φ 1 0 0	m	0 . 6
	D I P φ 7 5	m	1 3 . 9
	P E φ 5 0	m	1 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	8
	D I P φ 7 5	m	3 4
	H I V P φ 7 5	m	2
	P E φ 5 0	m	1 0
給水管接合替工 付帯工		箇所	6
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(7,692,743) 12,097,425	
	材料費			式	1	(7,656,510) 8,530,350	(7,656,510) 8,530,350	
	土工			式	1	2,167,633	2,167,633	
	管工			式	1	(36,233) 1,399,442	(36,233) 1,399,442	
φ75本管工事（更新）							(1,141,532) 1,868,469	
	材料費			式	1	(1,141,532) 1,482,292	(1,141,532) 1,482,292	
	土工			式	1	210,780	210,780	
	管工			式	1	175,397	175,397	
φ50本管工事（更新）							(19,650) 47,505	
	材料費			式	1	(19,650) 19,650	(19,650) 19,650	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	21,839	21,839	
	管工			式	1	6,016	6,016	
φ150消火栓設置工事（更新）							(565,712) 1,160,143	
	材料費			式	1	(565,712) 1,105,382	(565,712) 1,105,382	
	管工			式	1	54,761	54,761	
給水接合替工事（更新）							(604,477) 955,220	
	材料費			式	1	(766) 766	(766) 766	
	土工			式	1	94,180	94,180	
	管工			式	1	(603,711) 860,274	(603,711) 860,274	
φ200本管撤去工事（更新）							(175,990) 344,006	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(175,990) 175,990	(175,990) 175,990	
	土工			式	1	144,172	144,172	
	管工			式	1	48,804	48,804	
	現場発生品			式	1	-24,960	-24,960	
φ75本管撤去工事(更新)							(36,530) 419,383	
	材料費			式	1	(36,530) 36,530	(36,530) 36,530	
	土工			式	1	345,960	345,960	
	管工			式	1	36,893	36,893	
φ50本管撤去工事(更新)							(4,650) 110,467	
	材料費			式	1	(4,650) 4,650	(4,650) 4,650	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,241,284) 17,861,388	
共通仮設費				式	1		1,897,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,897,000	
純工事費				式	1		19,758,388	
		現場管理費		式	1		5,739,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,739,000	
工事原価				式	1		25,497,388	
		一般管理費等		式	1		5,072,612	
		一般管理費率計算額		式	1		5,066,000	
		契約保証費		式	1		10,096	

