

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0034-1C0					
施工場所	枚方市 春日西町4丁目、磯島茶屋町 地内						
路線・河川名	枚方道線、市管理道路						
工事名	枚方道線他道路補修工事(R5-18)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕（枚方道線） 施工延長L=110.8m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式  道路修繕（市管理道路） 施工延長L=105.1m 舗装工 一式、仮設工 一式	道路修繕（枚方道線） 施工延長L=113.9m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式  道路修繕（市管理道路） 施工延長L=96.7m 舗装工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	8,806,600 円	8,584,400 円
工 事 価 格	8,006,000 円	7,804,000 円
消 費 税 等 相 当 額	800,600 円	780,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 7,846,300 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 7,133,000 円 消費税等相当額 713,300 円	変更契約金額（税込み） 7,648,300 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 6,953,000 円 消費税等相当額 695,300 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(枚方道線)		式	1		1,815,954	費目行	
				1		1,876,346		
舗装工			式	1		1,643,570	工種行	
				1		1,702,778		
舗装打換え工			式	1		1,643,570	種別行	
				1		1,702,778		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.7				
		舗装版破碎積込	m2	455.3				
				471.8				
		殻運搬処分	m3	22.7				
				23.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	455.3				
				471.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	455.3				
				471.8				
区画線工			式	1		70,784	工種行	
				1		71,968		
区画線工			式	1		70,784	種別行	
				1		71,968		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	221.2				
				224.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1			工種行	
交通管理工			式	1			種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)			人日	8				
道路修繕(市管理道路)			式	1		1,969,127	費目行	
				1		1,820,466		
舗装工			式	1		1,892,927	工種行	
				1		1,744,266		
舗装打換え工			式	1		1,892,927	種別行	
				1		1,744,266		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	70.6				
				65.2				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	514.8				
				474.3				
		殻運搬処分	m <sup>3</sup>	25.7				
				23.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	514.8				
				474.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	514.8				
				474.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		76,200	工種行	
交通管理工			式	1		76,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費			式	1		3,785,081		
				1		3,696,812		
(処分費等)			式	1		284,349		
				1		277,299		
共通仮設費			式	1		745,000		
				1		721,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		745,000		
				1		721,000		
純工事費			式	1		4,530,081		
				1		4,417,812		
現場管理費			式	1		1,947,000		
				1		1,890,000		
工事原価			式	1		6,477,081		
				1		6,307,812		
一般管理費等			式	1		1,528,919		
				1		1,496,188		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		8,006,000		
					1		7,804,000		
	消費税相当額			式	1		800,600		
					1		780,400		
設計	価格			式	1		8,806,600		
					1		8,584,400		