

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|-----------|-------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| 変 更 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和5年度 | 設計書番号 | 23DB0042-1C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 招提中町1丁目 地内 他 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 小規模公園126他 | | | | | | |
| 工事名 | 小規模公園126他フェンス改修工事 | | | | | | |

| | 変 更 前 | | 変 更 後 | |
|------------------|--|---|--|---|
| 設 計 大 要 | 小規模公園126 管理施設整備工 一式 公園施設撤去工 一式 仮設工 一式 ちびっこ広場36 管理施設整備工 一式 仮設工 一式 | | 小規模公園126 管理施設整備工 一式 公園施設撤去工 一式 仮設工 一式 ちびっこ広場36 管理施設整備工 一式 仮設工 一式 | |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 4,175,600 円 | | 4,480,300 円 | |
| 工 事 価 格 | 3,796,000 円 | | 4,073,000 円 | |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 379,600 円 | | 407,300 円 | |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額 | 3,723,500 円 3,385,000 円 338,500 円 | 変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額 | 3,995,200 円 3,632,000 円 363,200 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|--|----|------|----|-----------|-----|----|
| 小規模公園126 | | | | 式 | 1 | | 1,147,363 | 費目行 | |
| | | | | | 1 | | 1,178,203 | | |
| 管理施設整備工 | | | | 式 | 1 | | 924,411 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 912,701 | | |
| | | メッシュフェンス設置 | | 式 | 1 | | 459,041 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 479,471 | | |
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 2m以下 | | 基 | 5 | | | | |
| | | | | | 6 | | | | |
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) | | 基 | 17 | | | | |
| | | | | | 19 | | | | |
| | | 金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 2m以下 2m | | m | 9.8 | | | | |
| | | | | | 10.0 | | | | |
| | | 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m | | m | 30.4 | | | | |
| | | | | | 30.1 | | | | |
| | | 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1800JFE建材 | | m | 40.2 | | | | |
| | | | | | 40.1 | | | | |
| | | 鋤取り | | m3 | 0.4 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ100mm 10*19*39cm | | m2 | | | | | |
| | | | | | 1.2 | | | | |
| | | 門扉設置 | | 式 | 1 | | 175,249 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 161,501 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|------|----|---------|-----|----|
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) | 基 | 2 | | | | |
| | | 門扉 両開き | 基 | 1 | | | | |
| | | 門扉 (材料費) KB-1GH1200JFE建材 | 基 | 1 | | | | |
| | | 土間コンクリート | m2 | 1.4 | | | | |
| | | | | 0.3 | | | | |
| | | フェンス設置 | 式 | 1 | | 290,121 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 271,729 | | |
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) | 基 | 7 | | | | |
| | | 金網・支柱 (立入防止柵) 基礎ブロック 2m | m | 14.4 | | | | |
| | | | | 13.4 | | | | |
| | | 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) 塗装H1200JFE建材 | m | 14.4 | | | | |
| | | | | 13.4 | | | | |
| | 公園施設撤去工 | | 式 | 1 | | 184,852 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 202,002 | | |
| | | 構造物撤去・復旧工 | 式 | 1 | | 105,536 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 102,791 | | |
| | | フェンス撤去 | m | 54.8 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|--------|-----|----|
| | | 門扉撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | モルタル金ごて仕上げ 床 | m2 | 1.1 | | | | |
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 | m3 | 0.24 | | | | |
| | | | | 0.15 | | | | |
| | | 伐採工 | 式 | 1 | | 62,027 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 79,864 | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満 | 本 | 6 | | | | |
| | | | | 10 | | | | |
| | | 支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満 | 本 | 6 | | | | |
| | | | | 10 | | | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満 | 本 | 7 | | | | |
| | | | | 8 | | | | |
| | | 運搬処理工 | 式 | 1 | | 17,289 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 19,347 | | |
| | | 現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下</small> | 回 | 1 | | | | |
| | | 運搬・処分費 Co殻 | m3 | 0.24 | | | | |
| | | | | 0.15 | | | | |
| | | 枝葉処分費 | m3 | 2.4 | | | | |
| | | | | 2.9 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----------|--|----|------|----|---------|-----|----|
| | | 幹処分費 | m3 | 1.6 | | | | |
| | | | | 1.9 | | | | |
| | | 根処分費 | m3 | 0.2 | | | | |
| | | | | 0.4 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 38,100 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 63,500 | | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 38,100 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 63,500 | | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 3 | | | | |
| | | | | 5 | | | | |
| | ちびっこ広場36 | | 式 | 1 | | 712,489 | 費目行 | |
| | | | | 1 | | 817,655 | | |
| | 管理施設整備工 | | 式 | 1 | | 699,789 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 779,555 | | |
| | | ネットフェンス設置 | 式 | 1 | | 699,789 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 779,555 | | |
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) | 基 | 31 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 2m以下 | 基 | | | | | |
| | | | | 34 | | | | |
| | | 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m | m | 59.9 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------|------------|--------------------------------------|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | | 金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 2m以下 2m | m | 62.5 | | | | |
| | | | 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H2000 | m | 59.9 | | | | |
| | 仮設工 | | | 式 | 1 | | 12,700 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 38,100 | | |
| | | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 12,700 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 38,100 | | |
| | | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 1 | | | | |
| | | | | | 3 | | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | 1,859,852 | | |
| | | | | | 1 | | 1,995,858 | | |
| | | (処分費等) | | 式 | 1 | | 11,610 | | |
| | | | | | 1 | | 13,931 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 240,000 | | |
| | | | | | 1 | | 257,000 | | |
| | | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 240,000 | | |
| | | | | | 1 | | 257,000 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 2,099,852 | | |
| | | | | | 1 | | 2,252,858 | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 984,000 | | |
| | | | | | 1 | | 1,055,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 3,083,852 | | |
| | | | | | 1 | | 3,307,858 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | 727,898 | | |
| | | | | | 1 | | 780,892 | | |
| 諸経費対象外 | | | | 式 | 1 | | -15,750 | | |
| | | | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 3,796,000 | | |
| | | | | | 1 | | 4,073,000 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 379,600 | | |
| | | | | | 1 | | 407,300 | | |
| 設計価格 | | | | 式 | 1 | | 4,175,600 | | |
| | | | | | 1 | | 4,480,300 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |