

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0044-1C0					
施工場所	枚方市 御殿山町 地内他						
路線・河川名	渚第1号線他						
工事名	渚第1号線他道路補修工事(R5-23)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	渚第1号線 舗装工一式、仮設工一式 舗装面積：A=52.6m ² 渚第2号線 舗装工一式、仮設工一式 舗装面積：A=87.4m ²	渚第1号線 舗装工一式、仮設工一式 舗装面積：A=52.6m ² 渚第2号線 舗装工一式、仮設工一式 舗装面積：A=113.2m ²
設 計 金 額 (内 訳)	4,119,500 円	4,866,400 円
工 事 価 格	3,745,000 円	4,424,000 円
消 費 税 等 相 当 額	374,500 円	442,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,661,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,329,000 円 消費税等相当額 332,900 円	変更契約金額 (税込み) 4,325,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,932,000 円 消費税等相当額 393,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕（渚第1号線）	式	1		251,910	費目行	
		1		357,474		
舗装工	式	1		213,810	工種行	
		1		319,374		
舗装打換え工	式	1		213,810	種別行	
		1		319,374		
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	34.4				
舗装版破碎積込	m2	52.6				
殻運搬処理 石張り舗装	m3	1.5				
		3.6				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	52.6				
		0				
表層(歩道部) 1.4m以上 70mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2					
		52.6				
特殊ブロック舗装 撤去	m2	3.7				
特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	3.7				
仮設工	式	1		38,100	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		38,100	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3.0				
道路修繕 (渚第2号線)	式	1		1,399,348	費目行	
		1		1,614,487		
舗装工	式	1		1,272,348	工種行	
		1		1,487,487		
舗装打換え工	式	1		1,272,348	種別行	
		1		1,487,487		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.3				
		15.2				
舗装版破碎積込	m ²	87.4				
		113.2				
殻運搬処理 As殻 (掘削)	m ³	4.3				
		5.6				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	87.4				
		113.2				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	87.4				
		113.2				
薄層自然石舗装 トップコート仕上げ 施工規模50m ² ~100m ² 未満	m ²	87.4				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
薄層自然石舗装 トップコート仕上げ 施工規模100m2以上	m2	-----				
		113.2				
仮設工	式	1		127,000	工種行	
交通管理工	式	1		127,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費	式	1		1,651,258		
		1		1,971,961		
(処分費等)	式	1		55,262		
		1		104,900		
共通仮設費	式	1		393,000		
		1		460,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		393,000		
		1		460,000		
純工事費	式	1		2,044,258		
		1		2,431,961		
現場管理費	式	1		987,000		
		1		1,156,000		
工事原価	式	1		3,031,258		
		1		3,587,961		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		713,742		
		1		836,039		
工事価格	式	1		3,745,000		
		1		4,424,000		
消費税相当額	式	1		374,500		
		1		442,400		
設計価格	式	1		4,119,500		
		1		4,866,400		