

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0043-1C0					
施工場所	枚方市 春日北町2丁目 地内						
路線・河川名	春日大峰線 春日西町北町第1号線						
工事名	春日大峰線他道路補修工事 (R5-22)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 施工延長 L=149.8m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式	道路修繕 施工延長 L=149.8m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	18,790,200 円	17,744,100 円
工 事 価 格	17,082,000 円	16,131,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,708,200 円	1,613,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16,811,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 15,283,000 円 消費税等相当額 1,528,300 円	変更契約金額 (税込み) 15,875,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 14,432,000 円 消費税等相当額 1,443,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		8,015,708	費目行	
				1		7,578,509		
舗装工			式	1		7,281,428	工種行	
				1		6,832,462		
	舗装打換工		式	1		7,281,428	種別行	
				1		6,832,462		
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	181.8				
				119.3				
		道路打換()一連 摺付有【夜間】 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	966.7				
				674.3				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要【夜間】 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	-----				
				292.4				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	12.2				
				17.7				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 改質As密粒II型(20)DS3000 プライムコートPK-3	m2	9.9				
				0				
		表層(歩道部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.3				
				17.7				
		As殻運搬処分費	m3	97.0				
				89.5				
		AS殻運搬処分費(切削)	m3	-----				
				29.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		129,775	工種行	
	区画線工		式	1		129,775	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	243.6				
		区画線設置(標準単価)停止線【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ギャップ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	3.0				
		区画線設置(標準単価)とまれ T【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	29.3				
	附帯工		式	1		223,505	工種行	
				1		140,022		
	附帯工		式	1		223,505	種別行	
				1		140,022		
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	0.5				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	0.5				
		街渠B-1型【夜間】	m	5.2				
				0				
		縁石E型【夜間】	m	7.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		間詰コンクリート【夜間】 t=10cm	m2	1.7				
				0				
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.7				
		Co殻運搬処分費	m3	0.7				
	仮設工		式	1		381,000	工種行	
				1		476,250		
		交通管理工	式	1		381,000	種別行	
				1		476,250		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
				25				
	直接工事費		式	1		8,015,708		
				1		7,578,509		
	(処分費等)		式	1		528,891		
				1		625,593		
	共通仮設費		式	1		1,754,000		
				1		1,655,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,754,000		
				1		1,655,000		
	純工事費		式	1		9,769,708		
				1		9,233,509		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		4,351,000		
					1		4,107,000		
工事	原			式	1		14,120,708		
					1		13,340,509		
	一般	管理	費等	式	1		2,961,292		
					1		2,790,491		
工事	価	格		式	1		17,082,000		
					1		16,131,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,708,200		
					1		1,613,100		
設計	価	格		式	1		18,790,200		
					1		17,744,100		