

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DETK03-0C0					
施工場所	枚方市 小倉町 地内 他						
路線・河川名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工事名	御殿山小倉線道路整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=840m</p> <p>道路土工 一式  舗装工 一式  道路植栽工 一式  給水設備工 一式  道路附属施設工 一式  擁壁工 一式  排水構造物工 一式  縁石工 一式  防護柵工 一式  区画線工 一式  構造物撤去工 一式  仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>43,398,300 円</p> <p>39,453,000 円</p> <p>3,945,300 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		21,076,919	費目行	
	道路土工		式	1		696,120	工種行	
		掘削工	式	1		68,699	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	53			1号代 価表	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	4			2号代 価表	
		作業土工	式	1		58,961	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	14			3号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	9			4号代 価表	
		運搬処理工	式	1		568,460	種別行	
		残土運搬処分	m3	103			5号代 価表	
		廃路盤運搬処分	m3	15			7号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		7,917,680	工種行	
	車道舗装工		式	1		7,251,560	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	3,980			9号代 価表	
	車両乗り入れ舗装工(管理通路)		式	1		476,595	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	153			11号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	153			13号代 価表	
	車両出入口舗装工		式	1		40,495	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	13			11号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	13			13号代 価表	
	仮復旧工		式	1		1,881	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) 無し	m2	0.5			14号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	0.5			13号代 価表	
		舗装復旧工	式	1		81,677	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	39			11号代 価表	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	39			16号代 価表	
		張り コンクリート工	式	1		65,472	種別行	
		コンクリート打設 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生 コンクリート夜間割増無 目地無し 生コンクリート小型車割増有	m2	11			17号代 価表	
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種)	m2	11			18号代 価表	
		道路植栽工	式	1		5,919,153	工種行	
		道路植栽工	式	1		5,919,153	種別行	
		道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 1000本以上 制約無 夜間無 未供用 区間 土改有 植樹割増有	本	2,825			19号代 価表	
		道路植栽(植樹) 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 制約無 夜間無 未供用区間 土改有 植樹割増有	本	74			21号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm未満 10本未満 制約無 夜間無 未供用区 間 土改有 植樹割増有	本	8			23号代 価表	
		防草シート設置工 制約無 覆土 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 防草シート本体材料計上有 1m2	m2	1,069			25号代 価表	
		敷均し砕石 単粒度砕石	m2	1,069			26号代 価表	
	給水設備工		式	1		82,642	工種行	
	給水設備設置工		式	1		82,642	種別行	
		量水器1次側配管工	現場	1			28号代 価表	
		量水器設置工	現場	1			35号代 価表	
		量水器2次側配管工	現場	1			37号代 価表	
		散水栓設置工	現場	1			42号代 価表	
	道路付属施設工		式	1		1,052,650	工種行	
	車線分離標		式	1		799,660	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ポストコーン(H=650)	本	35			44号代 価表	
		ポストコーン(H=650) (標示あり)	本	4			46号代 価表	
		ポストコーン(H=800) (標示あり)	本	2			47号代 価表	
	標識工		式	1		155,800	種別行	
		標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱無 静電粉体塗装(白色)	基	1			48号代 価表	
		標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱無 静電粉体塗装(白色)	基	4			49号代 価表	
		標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 5基以上 制約無 夜間無	基	5			50号代 価表	
	車止め工		式	1		97,190	種別行	
		車止め設置工-1	本	1			51号代 価表	
		車止め設置工-2	本	2			56号代 価表	
	擁壁工		式	1		272,160	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		小型擁壁 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	2.7			58号代 価表	
	排水	構造物工	式	1		3,828	工種行	
		側溝工	式	1		3,828	種別行	
		街渠	m	0.8			60号代 価表	
	縁石工		式	1		254,684	工種行	
		境界工	式	1		254,684	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	40			61号代 価表	
		歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 碎石(各種) 18-8-40( 高炉) 養生有り	m	0.8			63号代 価表	
	防護柵工		式	1		3,628,665	工種行	
		防止柵工	式	1		3,628,665	種別行	
		立入防止柵(メッシュフェンス傾斜タイプ H=1.8m)	m	17			64号代 価表	



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【200角】基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	4			66号代 価表	
		箱抜き 各種	m	1.5			67号代 価表	
		立入防止柵 両開き門扉 (メッシュフェンス H=1.8m)	基	1			68号代 価表	
		立入防止柵 片開き門扉 (メッシュフェンス H=1.8m)	基	1			72号代 価表	
		目隠しフェンス (傾斜タイプ H=2.0m)	m	39			74号代 価表	
		【450角】基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	19			76号代 価表	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 根巻無 50m未満 夜間無	m	24			77号代 価表	
	区画線工		式	1		746,373	工種行	
	溶融式区画線		式	1		746,373	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	600			78号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15			79号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	11			80号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14			81号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	27			82号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	m	12			83号代 価表	
		区画線設置 自転車記号	箇所	31			84号代 価表	
	構造物撤去工		式	1		96,564	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		68,724	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16			85号代 価表	
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	52			86号代 価表	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	0.5			87号代 価表	
		歩車道境界ブロック撤去 処分	m	0.8			88号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1			89号代 価表	
			運搬処理工	式	1		27,840	種別行	
			As殻運搬処分	m3	2.3			90号代 価表	
			Co殻運搬処分	m3	0.1			92号代 価表	
		仮設工		式	1		406,400	工種行	
			交通管理工	式	1		406,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32			93号代 価表	
		直接工事費		式	1		21,076,919		
		(処分費等)		式	1		353,399	1号内 訳書	
		共通仮設費		式	1		3,491,000		
		共通仮設費		式	1		625,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			現場環境改善費(率計上)	式	1		625,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		2,866,000		
純工事費				式	1		24,567,919		
			現場管理費	式	1		8,439,000		
工事原価				式	1		33,006,919		
			一般管理費等	式	1		6,446,081		
工事価格				式	1		39,453,000		
			消費税相当額	式	1		3,945,300		
設計価格				式	1		43,398,300		