

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DETK04-0C0					
施工場所	枚方市 杉北町1丁目 地内 他						
路線・河川名	都市計画道路 長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）案内標識設置工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           施工箇所 N=3箇所            道路土工 一式            標識工 一式            舗装工 一式            縁石工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">13,809,400 円</p> <p style="text-align: right;">12,554,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,255,400 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		7,664,213	費目行	
	道路土工		式	1		104,257	工種行	
		掘削工	式	1		10,800	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	4.6			1号代 価表	
		運搬処理工	式	1		93,457	種別行	
		残土運搬処分	m3	15			2号代 価表	
		廃路盤運搬処分	m3	3.4			4号代 価表	
	標識工		式	1		7,018,000	工種行	
		道路標識設置工	式	1		7,018,000	種別行	
		案内標識設置工-1【昼間・夜間】	箇所	1			6号代 価表	
		案内標識設置工-2	箇所	1			11号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		案内標識設置工-3	箇所	1			14号代 価表	
	舗装工		式	1		87,350	工種行	
		舗装復旧工-1	式	1		21,281	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9.5			17号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.5			19号代 価表	
		舗装復旧工-2	式	1		66,069	種別行	
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	24			20号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.5			19号代 価表	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	24			22号代 価表	
	縁石工		式	1		21,256	工種行	
		境界工	式	1		21,256	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40( 高炉) 養生有り	m	4.2			23号代 価表	
	構造物撤去工		式	1		61,290	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		51,563	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13			25号代 価表	
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	34			26号代 価表	
		地先境界ブロック撤去 処分	m	0.6			27号代 価表	
		地先境界ブロック撤去 再利用	m	4.2			28号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m <sup>3</sup>	0.1			29号代 価表	
	運搬処理工		式	1		9,727	種別行	
		As殻運搬処分	m <sup>3</sup>	1.1			30号代 価表	
		Co殻運搬処分	m <sup>3</sup>	0.1			32号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		372,060	工種行	
		敷鉄板設置・撤去		式	1		16,460	種別行	
		しま鋼板 22*1524*3048(5枚)		現場	1			34号代 価表	
		交通管理工		式	1		355,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	19			37号代 価表	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	6			38号代 価表	
直接工事費				式	1		7,664,213		
	(処分費等)			式	1		68,357	1号内 訳書	
共通仮設費				式	1		785,700		
	共通仮設費			式	1		91,700		
		運搬費		式	1		46,800	2号内 訳書	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			準備費	式	1		37,800	3号内 訳書	
			技術管理費	式	1		7,100	4号内 訳書	
			共通仮設費(率計上)	式	1		694,000		
純	工	事	費	式	1		8,449,913		
			現場管理費	式	1		1,838,000		
工	事	原	価	式	1		10,287,913		
			一般管理費等	式	1		2,266,087		
工	事	価	格	式	1		12,554,000		
			消費税相当額	式	1		1,255,400		
設	計	価	格	式	1		13,809,400		