

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<small>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日</small>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DEFY02-1C0					
施工場所	枚方市新町1丁目 地内						
路線・河川名	外周道路（2工区）						
工事名	外周道路（2工区）道路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=39.7m 道路土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=39.7m 道路土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	10,654,600 円	11,496,100 円
工 事 価 格	9,686,000 円	10,451,000 円
消 費 税 等 相 当 額	968,600 円	1,045,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 9,578,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,708,000 円 消費税等相当額 870,800 円	変更契約金額 (税込み) 10,334,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,395,000 円 消費税等相当額 939,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		5,150,819	費目行	
				1		5,575,316		
道路土工			式	1		2,011,028	工種行	
				1		2,098,486		
掘削工			式	1		290,940	種別行	
				1		302,130		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	260				
				270				
法面整形工			式	1		131,008	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約有 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	92				
防草コンクリート			式	1		104,080	種別行	
				1		100,473		
型枠工 防草コンクリート			m2	1.6				
				1.5				
コンクリート打設 <small>防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型</small>			m2	31				
				30				
養生工 防草コンクリート			m2	31				
				30				
作業土工			式	1		259,544	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	68				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	36				
		残土処理工	式	1		1,225,456	種別行	
				1		1,305,331		
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好</small>	m3	260				
				280				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	260				
				280				
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好</small>	m3	12				
				10.9				
		残土等処分 廃路盤材(クラッシュラン) {田中資材(株)摂津市鳥飼本町}	m3	12				
				10.9				
	法面工		式	1		143,376	工種行	
	植生工		式	1		143,376	種別行	
		人力施工による植生工 植生マット工 500m2未満 制約無	m2	58				
	擁壁工		式	1		108,053	工種行	
				1		73,867		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	場所打擁壁工		式	1		108,053	種別行	
				1		73,867		
	小型擁壁 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しCo無 一般養生・特殊?		m3	1.1				
				0				
	小口止め擁壁 B-1型		m					
				3.4				
	小口止め擁壁 B-2型		m					
				4				
舗装工			式	1		746,994	工種行	
				1		836,439		
	車道舗装		式	1		746,994	種別行	
				1		836,439		
	下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クワッチャレンRC-40		m2	178				
				0				
	下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クワッチャレンRC-40		m2					
				173				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 450mm 3層施工		m2	178				
				0				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 450mm 3層施工		m2					
				173				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	178				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	15				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	188				
		アスカブ 155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 良好	m	9				
	排水	構造物工	式	1		975,037	工種行	
			式	1		944,235		
		側溝工(1号自由勾配側溝)	式	1		119,270	種別行	
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎碎石有 再生クッション40°0 0.51m3/10	m	2				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎碎石有 再生クッション40°0 0.51m3/10	m	2				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎碎石有 再生クッション40°0 0.51m3/10	m	2.5				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 幅300用長500mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	5				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		側溝工(2号自由勾配側溝)	式	1		611,415	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎砕石有 再生クワッシュン40°0 0.51m3/10	m	2				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎砕石有 再生クワッシュン40°0 0.51m3/10	m	6				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎砕石有 再生クワッシュン40°0 0.51m3/10	m	8				
		自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 L=2,000mm1,000kg/個以下 制約無 0.255m3/10m 基礎砕石有 再生クワッシュン40°0 0.51m3/10	m	14				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 幅300用長500mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	27				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	3				
	管渠工		式	1		49,282	種別行	
				1		18,480		
	台付け管		m	4.1				
				4.4				
	集水樹工		式	1		195,070	種別行	
		現場打ち集水樹・街渠樹(本体) (A) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.38m3を超え0.40m3以下 バック材(クレーン機能付)打設 一般道	箇所	1				
		現場打ち集水樹・街渠樹(本体) (B) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.36m3を超え0.38m3以下 バック材(クレーン機能付)打設 一般道	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		蓋版(標準単価)(A) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		蓋版(標準単価)(B) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
	縁石工		式	1		113,295	工種行	
	水止めブロック工		式	1		61,219	種別行	
	水止めブロック (A-1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m		5.5				
	水止めブロック (P-B1型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m		1.2				
	水止めブロック (E型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m		1.2				
	地先境界工		式	1		52,076	種別行	
	地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m		7.9				
	防護柵工		式	1		221,648	工種行	
	車止めポスト工		式	1		221,648	種別行	
				1		24,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止めポスト設置 (A)	本	3				
				0				
		車止めポスト設置 (B)	本	3				
				0				
		基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.3				
				0				
		コンクリート 小型構造物 パック材(レン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	0.3				
				0				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.4				
				0				
		単管車止め	基	---				
				2				
	道路附属施設工		式	1		26,270	工種行	
				1		184,882		
	道路附属物工		式	1		26,270	種別行	
				1		0		
		道路附属物設置工 (車線分離標(ラバーポール)設置) <small>可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間用</small>	本	1				
				0				
	土止め工		式	---			種別行	
				1		184,882		
		【施工費】H鋼打込み 矢板1.5m 根入0.8925m	枚	---				
				10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【施工費】横矢板設置	m2	9.9				
		【材料】H形鋼 市中価格 新品 100*100*6*8mm16.9kg/m 1.5m/本	本	10				
		【材料】コンクリートパネル	現場	1				
	構造物撤去工		式	1		156,413	工種行	
				1		216,936		
	構造物取壊し工		式	1		83,428	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	29				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	105				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	12				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	0.02				
	道路付属施設撤去工		式	1		1,499	種別行	
		車止めポスト撤去	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土止め撤去工	式	1		21,796	種別行	
		【施工費】H鋼引抜 矢板0.6m 根入0.3m	枚	10				
		【施工費】横矢板撤去	m2	3.6				
		運搬処理工	式	1		71,486	種別行	
				1		110,213		
		As殻処分	m3	5.3				
		As殻運搬	m3	5.3				
		Co殻処分（有筋）	m3	1.2				
		Co殻処分（無筋）	m3	0.02				
				0.07				
		Co殻運搬	m3	1.2				
		Co殻運搬	m3	0.02				
				0.07				
		木くず処分運搬	m3	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		混合廃棄物処分	現場	1				
				1				
		混合廃棄物運搬	現場	1				
				1				
		【スクラップ】現場発生品・支給品運搬 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	---				
				1				
仮設工			式	1		762,000	工種行	
				1		939,800		
	交通管理工		式	1		762,000	種別行	
				1		939,800		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60				
				74				
直接工事費			式	1		5,150,819		
				1		5,575,316		
(処分費等)			式	1		790,814		
				1		870,370		
共通仮設費			式	1		864,000		
				1		931,485		
共通仮設費			式	1		172,000		
				1		184,485		
	運搬費		式	1				
				1		1,485		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			現場環境改善費(率計上)	式	1		172,000		
					1		183,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		692,000		
					1		747,000		
純工事費				式	1		6,014,819		
					1		6,506,801		
			現場管理費	式	1		1,993,000		
					1		2,150,000		
工事原価				式	1		8,007,819		
					1		8,656,801		
			一般管理費等	式	1		1,678,181		
					1		1,797,734		
			諸経費対象外	式	1				
					1		-3,535		
工事価格				式	1		9,686,000		
					1		10,451,000		
			消費税相当額	式	1		968,600		
					1		1,045,100		
設計価格				式	1		10,654,600		
					1		11,496,100		