

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0050-0C0					
施工場所	枚方市 東香里元町 地内						
路線・河川名	市道 東香里新町高田1号線						
工事名	新高田バス待ち環境整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>バス待ち環境整備事業 一式 基幹整備 一式 道路土工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、附帯工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式 その他整備 一式 道路土工 一式、縁石工 一式、附帯工 一式、構造物撤去工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,285,500 円 4,805,000 円 480,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バス待ち	環境整備事業			式	1			費目行	
基幹整備				式	1		2,301,137	費目行	
道路土工				式	1		46,959	工種行	
	掘削工			式	1		1,902	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	1.7				
	作業土工			式	1		17,133	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	4.8				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	2.2				
	残土処理工			式	1		27,924	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好		m3	3.2				
		残土処分費		m3	3.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	1.4				
		廃路盤処分費	m3	1.4				
	舗装工		式	1		138,926	工種行	
		保水性インターロッキングブロック舗装	式	1		138,926	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2 未満 制約無 夜間無	m2	18.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	18.6				
	縁石工		式	1		21,117	工種行	
		縁石工	式	1		21,117	種別行	
		歩車道境界ブロック(縁石E型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生 クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.6				
	附帯工		式	1		1,789,696	工種行	
		上屋設置工	式	1		1,710,506	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		バス上屋設置工	箇所	1				
		バス上屋基礎	個	2				
		植栽工	式	1		79,190	種別行	
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 土改有 植樹割増有	本	1				
		道路植栽(支柱設置) 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 植樹割増有	本	1				
		構造物撤去工	式	1		25,039	工種行	
		構造物撤去工	式	1		17,340	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3.0				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	0.4				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	13.4				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処分工	式	1		7,699	種別行	
		無筋コンクリート運搬処分	m3	0.9				
	仮設工		式	1		279,400	工種行	
		交通管理工	式	1		279,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	22				
その他整備			式	1		106,373	費目行	
	道路土工		式	1		14,741	工種行	
		掘削工	式	1		1,119	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1.0				
		作業土工	式	1		7,484	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.3				
		残土処理工	式	1		6,138	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	1.3				
		残土処分費	m3	1.3				
	縁石工		式	1		69,199	工種行	
		縁石工	式	1		69,199	種別行	
		歩車道境界ブロック(植樹ブロック) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無 し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	9.7				
	附帯工		式	1		14,256	工種行	
		植栽工	式	1		14,256	種別行	
		移植工(掘取工) 低木・樹高60cm未満 中木・低木10本以上 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 幹巻無	本	22				
		道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本未満 制約無 夜間無 供用区間 ・標準(歩道及び交通島) 土改有 植樹割増無	本	22				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物撤去工			式	1		8,177	工種行	
	構造物撤去工			式	1		4,755	種別行	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下			m	0.6				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要			m3	0.4				
	運搬処分工			式	1		3,422	種別行	
	無筋コンクリート運搬処分			m3	0.4				
直接工事費				式	1		2,407,510		
	(処分費等)			式	1		27,895		
共通仮設費				式	1		428,800		
	共通仮設費			式	1		59,800		
	技術管理費			式	1		59,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		369,000		
純	工事費			式	1		2,836,310		
	現場	管理費		式	1		1,051,000		
工事	原価			式	1		3,887,310		
	一般	管理費等		式	1		917,690		
工事	価格			式	1		4,805,000		
	消費	税相当額		式	1		480,500		
設計	価格			式	1		5,285,500		