

枚方市

|                                                                                                                 |                   |              |     |      |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長                                                                                                             | 次 長               | 室 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|                                                                                                                 |                   |              |     |      |     |     |     |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                   |              |     |      |     |     |     |
| 令和5年度                                                                                                           | 設 計 書 番 号         | 23DEKS04-1C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所                                                                                                         | 枚方市 岡東町 地内 他      |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                     | (都)枚方藤阪線          |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名                                                                                                           | 枚方藤阪線（市駅周辺）安全対策工事 |              |     |      |     |     |     |

|                                              | 変 更 前                                                                                             | 変 更 後                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要                                      | 施工延長 L=56.7m<br><br>道路土工 一式<br>防護柵工 一式<br>標識工 一式<br>区画線工 一式<br>道路付属物設置工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式 | 施工延長 L=56.7m<br><br>道路土工 一式<br>防護柵工 一式<br>標識工 一式<br>区画線工 一式<br>道路付属物設置工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳)<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 4,996,200 円<br><br>4,542,000 円<br>454,200 円                                                       | 5,867,400 円<br><br>5,334,000 円<br>533,400 円                                                       |
| 契 約 金 額                                      | 前回契約金額 (税込み) 4,409,900 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 4,009,000 円<br>消費税等相当額 400,900 円                 | 変更契約金額 (税込み) 5,178,800 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 4,708,000 円<br>消費税等相当額 470,800 円                 |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |          |                                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 道路維持           | 工事   |          |                                                                      | 式  | 1   |     | 1,605,389 | 費目行 |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 1   |     | 1,887,595 |     |     |
|                | 道路土工 |          |                                                                      | 式  | 1   |     | 29,811    | 工種行 |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 1   |     | 33,876    |     |     |
|                | 作業土工 |          |                                                                      | 式  | 1   |     | 24,881    | 種別行 |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 1   |     | 32,122    |     |     |
|                |      |          | 床掘り<br>土砂 小規模                                                        | m3 | 5.2 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 6.4 |     |           |     |     |
|                |      |          | 埋戻し<br>小規模 土砂                                                        | m3 | 4.2 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 5.6 |     |           |     |     |
|                |      | 土砂等運搬処理工 |                                                                      | 式  | 1   |     | 4,930     | 種別行 |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 1   |     | 1,754     |     |     |
|                |      |          | 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好  | m3 | 0.8 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 0.4 |     |           |     |     |
|                |      | 残土処分     |                                                                      | m3 | 0.8 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 0.4 |     |           |     |     |
|                |      |          | 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好 | m3 | 0.2 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 0   |     |           |     |     |
|                |      | 廃路盤処分    |                                                                      | m3 | 0.2 |     |           |     |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 0   |     |           |     |     |
|                | 防護柵工 |          |                                                                      | 式  | 1   |     | 200,614   | 工種行 |     |
|                |      |          |                                                                      |    | 1   |     | 199,001   |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |                                                                             |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |     | 路側防護柵工                                                                      |  | 式  | 1     |     | 127,454 | 種別行 |     |
|                |     |                                                                             |  |    | 1     |     | 125,841 |     |     |
|                |     | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工)<br>コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-Cp-2B 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し |  | m  | 3.2   |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    | 3.9   |     |         |     |     |
|                |     | 防護柵設置工(基礎工)                                                                 |  | m  | 3.8   |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    | 0     |     |         |     |     |
|                |     | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>基礎ブロック 門扉 有り(t=10cm)                                        |  | 基  | ----- |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    | 3     |     |         |     |     |
|                |     | 車止めポスト工                                                                     |  | 式  | 1     |     | 73,160  | 種別行 |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |     | 車止めポスト設置                                                                    |  | 本  | 1     |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |     | 車止め基礎                                                                       |  | 本  | 1     |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                | 標識工 |                                                                             |  | 式  | 1     |     | 73,260  | 工種行 |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |     | 小型標識工                                                                       |  | 式  | 1     |     | 73,260  | 種別行 |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |     | 標識柱・基礎設置(路側式)<br>単柱式(基礎含む)・φ60.5 2基以下 制約無 夜間無 支柱無 柱有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(        |  | 基  | 1     |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |     | 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)<br>材料有 2基以下 制約無 夜間無 カブセリアス・カブセリクス型耐食762板2mm厚(取付金具除く) |  | 基  | 1     |     |         |     |     |
|                |     |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |         |                                                                                   |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                | 【夜間】    | 区画線工                                                                              |  | 式  | 1    |     | 276,330 | 工種行 |     |
|                |         |                                                                                   |  |    |      |     |         |     |     |
|                | 【夜間】    | 区画線工                                                                              |  | 式  | 1    |     | 276,330 | 種別行 |     |
|                |         |                                                                                   |  |    |      |     |         |     |     |
|                |         | 区画線設置(標準単価)<br><small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供</small> |  | m  | 305  |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    |      |     |         |     |     |
|                | 道路付属施設工 |                                                                                   |  | 式  | 1    |     | 665,461 | 工種行 |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 1    |     | 782,461 |     |     |
|                | 道路付属物工  |                                                                                   |  | 式  | 1    |     | 123,866 | 種別行 |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 1    |     | 0       |     |     |
|                |         | 道路反射鏡 支柱・基礎設置<br><small>下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 鋼管φ76.3*3.2*4000mm 制約無 曲げ支柱無</small>        |  | 基  | 1    |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 0    |     |         |     |     |
|                |         | 基礎碎石<br><small>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン40~0</small>                               |  | m2 | 0.36 |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 0    |     |         |     |     |
|                |         | 道路反射鏡 鏡体設置<br><small>ステンレス 角型φ600*800 1面用 制約無</small>                             |  | 基  | 1    |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 0    |     |         |     |     |
|                |         | 【材料費】注意板                                                                          |  | 組  | 1    |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    | 0    |     |         |     |     |
|                | ケーブル配管工 |                                                                                   |  | 式  | 1    |     | 857     | 種別行 |     |
|                |         |                                                                                   |  |    |      |     |         |     |     |
|                |         | FEP 新設<br>道路沿い(地中) 1条 30mm                                                        |  | m  | 1.7  |     |         |     |     |
|                |         |                                                                                   |  |    |      |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |             |                                                                                    |                                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
|                |             |                                                                                    | 埋設標識シート敷設<br>幅150mm*長50m <sup>ポ</sup> リエチレンクロスシングル水抜穴無 | m  | 1.7 |     |         |     |     |
|                |             | 照明工                                                                                |                                                        | 式  | 1   |     | 540,738 | 種別行 |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     | 781,604 |     |     |
|                |             | 照明柱基礎                                                                              |                                                        | 基  | 1   |     |         |     |     |
|                |             | 接地設置<br>D種接地 補正なし E-B5径10*1500日動                                                   |                                                        | 極  | 1   |     |         |     |     |
|                |             | 【夜間】道路照明灯建柱<br>W≦350kg                                                             |                                                        | 基  | 1   |     |         |     |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     |         |     |     |
|                |             | 【夜間】照明器具取付 新設<br>持込(民間機械) KCE050-2C <sup>ポ</sup> ールハ                               |                                                        | 台  | 1   |     |         |     |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     |         |     |     |
|                |             | 【夜間】自動点滅器取付 新設<br>ポール取付 FMN68-15A(MCB)1灯・2灯用                                       |                                                        | 個  | 1   |     |         |     |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     |         |     |     |
|                |             | 【材料】ケーブル                                                                           |                                                        | 現場 | 1   |     |         |     |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    |     |     |         |     |     |
|                | 構造物撤去工      |                                                                                    |                                                        | 式  | 1   |     | 10,663  | 工種行 |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     | 1,967   |     |     |
|                | ブロック舗装撤去・復旧 |                                                                                    |                                                        | 式  | 1   |     | 10,663  | 種別行 |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 1   |     | 1,967   |     |     |
|                |             | インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置<br>撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 敷材料無し 100m2未満 制約無 |                                                        | m2 | 0.3 |     |         |     |     |
|                |             |                                                                                    |                                                        |    | 0   |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |       |                                                                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |        |       | インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置<br>撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 | m2 | 1.7   |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 0     |     |           |     |     |
|                |        |       | 上層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30                                                 | m2 | 1.7   |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 0     |     |           |     |     |
|                |        |       | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                                          | m  | ----- |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 2.4   |     |           |     |     |
|                |        |       | 舗装版破碎積込(小規模土工)                                                                        | m2 | ----- |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 0.4   |     |           |     |     |
|                | 仮設工    |       |                                                                                       | 式  | 1     |     | 349,250   | 工種行 |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 1     |     | 520,700   |     |     |
|                |        | 交通管理工 |                                                                                       | 式  | 1     |     | 349,250   | 種別行 |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 1     |     | 520,700   |     |     |
|                |        |       | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)                                                   | 人日 | 20    |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    |       |     |           |     |     |
|                |        |       | 交通誘導警備員B<br>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)                                                   | 人日 | 5     |     |           |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 14    |     |           |     |     |
| 直接工事費          |        |       |                                                                                       | 式  | 1     |     | 1,605,389 |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 1     |     | 1,887,595 |     |     |
|                | (処分費等) |       |                                                                                       | 式  | 1     |     | 2,976     |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 1     |     | 1,080     |     |     |
| 共通仮設費          |        |       |                                                                                       | 式  | 1     |     | 545,100   |     |     |
|                |        |       |                                                                                       |    | 1     |     | 663,330   |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |          |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|----------|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                | 共通 | 仮設費      |  | 式  | 1   |     | 7,100     |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 31,330    |    |     |
|                |    | 準備費      |  | 式  | 1   |     |           |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 31,330    |    |     |
|                |    | 技術管理費    |  | 式  | 1   |     | 7,100     |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 0         |    |     |
|                | 共通 | 仮設費(率計上) |  | 式  | 1   |     | 538,000   |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 632,000   |    |     |
| 純工事費           |    |          |  | 式  | 1   |     | 2,150,489 |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 2,550,925 |    |     |
|                | 現場 | 管理費      |  | 式  | 1   |     | 1,526,000 |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 1,765,000 |    |     |
| 工事原価           |    |          |  | 式  | 1   |     | 3,676,489 |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 4,315,925 |    |     |
|                | 一般 | 管理費等     |  | 式  | 1   |     | 865,511   |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 1,018,075 |    |     |
| 工事価格           |    |          |  | 式  | 1   |     | 4,542,000 |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 5,334,000 |    |     |
|                | 消費 | 税相当額     |  | 式  | 1   |     | 454,200   |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 533,400   |    |     |
| 設計価格           |    |          |  | 式  | 1   |     | 4,996,200 |    |     |
|                |    |          |  |    | 1   |     | 5,867,400 |    |     |