

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日</p>							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DEKS04-0C0					
施工場所	枚方市 岡東町 地内 他						
路線・河川名	(都)枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線 (市駅周辺) 安全対策工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=56.7m 道路土工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路付属物設置工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,996,200 円</p> <p style="text-align: right;">4,542,000 円</p> <p style="text-align: right;">454,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	工事		式	1		1,605,389	費目行	
	道路	土工	式	1		29,811	工種行	
		作業	式	1		24,881	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	4.2				
		土砂等運搬処理工	式	1		4,930	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.8				
		残土処分	m3	0.8				
		土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.2				
		廃路盤処分	m3	0.2				
	防護柵	工	式	1		200,614	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	路側	防護柵工	式	1		127,454	種別行	
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gp-Cp-2B 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	3.2				
		防護柵設置工(基礎工)	m	3.8				
	車止	めポスト工	式	1		73,160	種別行	
		車止めポスト設置	本	1				
		車止め基礎	本	1				
	標識工		式	1		73,260	工種行	
	小型	標識工	式	1		73,260	種別行	
		標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ60.5 2基以下 制約無 夜間無 支柱無 柱有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基	1				
		標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料有 2基以下 制約無 夜間無 ガブセルプラスM・ガブセルプラス 型耐食アルミ板2mm厚(取付金具除く)	基	1				
	【夜間】	区画線工	式	1		276,330	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【夜間】区画線工	式	1		276,330	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	305				
	道路	附属施設工	式	1		665,461	工種行	
	道路	附属物工	式	1		123,866	種別行	
		道路反射鏡 支柱・基礎設置 下地垂鉛マッキ+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3*3.2*4000mm 制約無 曲げ支柱無	基	1				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.36				
		道路反射鏡 鏡体設置 ステンレス 角型 φ600*800 1面用 制約無	基	1				
		【材料費】注意板	組	1				
		ケーブル配管工	式	1		857	種別行	
		FEP 新設 道路沿い(地中) 1条 30mm	m	1.7				
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mmホ°リエチレンクロスシタゝル水抜穴無	m	1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	照明工		式	1		540,738	種別行	
	照明柱基礎		基	1				
	接地設置 D種接地 補正なし E-B5径10*1500日動		極	1				
	道路照明灯建柱 W≦350kg H=8m 直線柱(防蝕塗装・貼紙防止塗装込)		基	1				
	照明器具取付 新設 持込(民間機械) KCE050-2Cポールへ		台	1				
	自動点滅器取付 新設 ポール取付 FMN68-15A(MCB)1灯・2灯用		個	1				
	【材料】 ケーブル		現場	1				
	構造物撤去工		式	1		10,663	工種行	
	ブロック舗装撤去・復旧		式	1		10,663	種別行	
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ ・ブロック厚6cm 敷材料無し 100m2未満 制約無 夜間無		m2	0.3				
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ ・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		m2	1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.7				
	仮設工		式	1		349,250	工種行	
	交通管理工		式	1		349,250	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	5				
直接工事費			式	1		1,605,389		
	(処分費等)		式	1		2,976		
共通仮設費			式	1		545,100		
	共通仮設費		式	1		7,100		
	技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)		式	1		538,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1		2,150,489		
	現場管理費			式	1		1,526,000		
工事原価				式	1		3,676,489		
	一般管理費等			式	1		865,511		
工事価格				式	1		4,542,000		
	消費税相当額			式	1		454,200		
設計価格				式	1		4,996,200		