

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0041-0C0					
施工場所	枚方市 中宮北町 地内						
路線・河川名	渚星ヶ丘線						
工事名	渚星ヶ丘線道路補修工事(R5-21)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=282.6m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,811,600 円 12,556,000 円 1,255,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		5,770,776	費目行	
	舗装工		式	1		5,154,614	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		5,154,614	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	416.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,935.9				
		殻運搬処分（路面切削）	m3	96.7				
	区画線工		式	1		362,162	工種行	
	区画線工		式	1		362,162	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	275.6				
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	275.6				
		区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) スクールゾーン・スピード落せ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	75.1				
			区画線設置(標準単価) 30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	57.9				
	仮設工			式	1		254,000	工種行	
		交通管理工		式	1		254,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
直接工事費				式	1		5,770,776		
		(処分費等)		式	1		499,939		
共通仮設費				式	1		1,302,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,302,000		
純工事費				式	1		7,072,776		
	現場管理費			式	1		3,269,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		10,341,776		
	一般管理費等			式	1		2,214,224		
工事	価格			式	1		12,556,000		
	消費税相当額			式	1		1,255,600		
設計	価格			式	1		13,811,600		