

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0047-0C0					
施 工 場 所	枚方市 片鉾本町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	片鉾第8号線他						
工 事 名	片鉾第8号線他道路補修工事 (R5-25)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=132.4m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,387,700 円

5,807,000 円

580,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,580,372	費目行	
	舗装工		式	1		2,295,074	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,295,074	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.0				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	421.7				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	21.1				
		上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	421.7				
		アスファルト舗装 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	421.7				
	区画線工		式	1		18,598	工種行	
		区画線工	式	1		18,598	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.7				
	仮設工		式	1		266,700	工種行	
	交通管理工		式	1		266,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
直接工事費			式	1		2,580,372		
	(処分費等)		式	1		123,962		
共通仮設費			式	1		606,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		606,000		
純工事費			式	1		3,186,372		
	現場管理費		式	1		1,521,000		
工事原価			式	1		4,707,372		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,099,628		
工事	価格			式	1		5,807,000		
	消費税相当額			式	1		580,700		
設計	価格			式	1		6,387,700		