

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0048-0C0					
施 工 場 所	枚方市 王仁公園 地内						
路 線 ・ 河 川 名	王仁公園						
工 事 名	王仁公園スケボー広場整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           基盤整備            敷地造成工 一式            擁壁工 一式            補強盛土工 一式            施設整備            雨水排水施設工 一式            園路広場整備工 一式            管理施設整備工 一式            サビス施設整備工 一式            電気設備工 一式            運動施設工 一式            公園施設等撤去・移設工 一式            処分工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">24,986,500 円</p> <p style="text-align: right;">22,715,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,271,500 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		3,169,360	費目行	
	敷地造成工			式	1		2,144,117	工種行	
		掘削工		式	1		122,182	種別行	
			掘削 土砂 片切掘削	m3	108.8				
		盛土工		式	1		1,354,376	種別行	
			路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	144.3				
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	80.0				
			まき出し・敷均し、締固め	m3	301.9				
			購入土	m3	408.7				
		作業土工		式	1		115,354	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	26.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	18.0				
			表土除去	式	1		552,205	種別行	
			掘削 土砂 片切掘削	m3	77.1				
			土砂等運搬 標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好	m3	77.1				
			表土処分費	m3	77.1				
	擁壁工			式	1		519,048	工種行	
		ハンA	擁壁	式	1		314,928	種別行	
			重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	5.4				
		ハンB	擁壁	式	1		204,120	種別行	
			重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	3.5				
	補強盛土工			式	1		506,195	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		補強盛土	式	1		369,307	種別行	
		のり面強化材敷設工	m2	132.6				
		ジオキスタル敷設	m2	197.1				
		ジオキスタル連結資材	現場	1				
		補強盛土排水工	式	1		136,888	種別行	
		盛土内排水工	m	92.4				
		基盤排水工	m3	61.0				
施設整備			式	1		8,581,919	費目行	
	雨水排水	施設工	式	1		188,028	工種行	
		集水枿工	式	1		82,730	種別行	
		現場打ち集水枿・街渠枿(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.38m3を超え 0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 600*600用T-2滑止	枚	1				
	管渠工		式	1		105,298	種別行	
		暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	19.0				
	園路広場整備工		式	1		2,939,903	工種行	
	コンクリート系舗装工		式	1		2,939,903	種別行	
		コンクリート舗装	m2	495.2				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	495.2				
	管理施設整備工		式	1		978,863	工種行	
	メッシュフェンス		式	1		713,894	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	29				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	55.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1500積水樹脂プラメタル	m	55.7				
		フェンス基礎間コンクリート	m	55.7				
	門扉		式	1		264,969	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	4				
		門扉 片開き 2m以下	基	2				
		門扉(材料費)	基	2				
		コンクリート舗装	m2	2.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	6.8				
		舗装版破碎積込	m2	2.7				
	サービス施設整備工		式	1		174,874	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		サイン設置工	式	1		174,874	種別行	
		サイン設置	基	1				
		サイン基礎	個	2				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.4				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.4				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.3				
		舗装版破碎積込	m2	2.7				
		電気設備工	式	1		787,993	工種行	
		照明灯	式	1		462,945	種別行	
		道路照明灯建柱 W≦350kg	基	1				
		照明器具取付 新設 持込(民間機械)	台	1				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		自動点滅器取付 新設 ポール取付	個	1				
		照明 タイマー	個	1				
		照明 カットアウトスイッチ	個	1				
		照明基礎	個	1				
		接地設置 D種接地 補正あり E-B5径10*1500日動	極	1				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.0				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.0				
		舗装版破碎積込	m2	2.2				
		照明灯(共架)	式	1		83,150	種別行	
		照明器具取付 新設 持込(民間機械) MR3711B110~360	台	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	電線	管路工	式	1		241,898	種別行	
		電線管路	m	33.3				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	86.4				
	運動施設	整備工	式	1		2,361,608	工種行	
		セクション	式	1		2,361,608	種別行	
		コンクリート舗装	m2	210.1				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	51.9				
		鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.187				
		鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.094				
		バンクA	基	1				
		バンクB	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		複合セクションA	基	1				
		複合セクションB	基	1				
		ダウンレッジ	基	1				
		ボックス (H=0.2)	基	1				
		ボックス (H=0.4)	基	1				
	公園施設	等撤去・移設工	式	1		707,860	工種行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	50				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	50				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	50				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	50				
		既存柵移設工	m	10				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	処分工			式	1		6,685	工種行	
		コンクリート殻運搬処分		m3	0.27				
		アスファルト殻運搬処分		m3	0.65				
	仮設工			式	1		436,105	工種行	
		仮設道路工		式	1		93,205	種別行	
		掘削 土砂 片切掘削		m3	50.0				
		路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	50.0				
		交通管理工		式	1		342,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	27				
	直接工事費			式	1		11,751,279		
	(処分費等)			式	1		393,892		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費			式	1		1,430,100		
	共通	仮設費		式	1		7,100		
		技術	管理費	式	1		7,100		
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		1,423,000		
純	工事費			式	1		13,181,379		
	現場	管理費		式	1		5,639,000		
工事	原価			式	1		18,820,379		
	一般	管理費等		式	1		3,894,621		
工事	価格			式	1		22,715,000		
	消費	税相当額		式	1		2,271,500		
設計	価格			式	1		24,986,500		