

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0046-1C0					
施工場所	枚方市 交北4丁目 地内						
路線・河川名	交北公園						
工事名	交北公園バス待ち環境整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 施設撤去工 一式 敷地造成工 一式 植栽 植栽工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式	基盤整備 施設撤去工 一式 敷地造成工 一式 植栽 植栽工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	11,854,700 円	12,063,700 円
工 事 価 格	10,777,000 円	10,967,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,077,700 円	1,096,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,596,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,633,000 円 消費税等相当額 963,300 円	変更契約金額 (税込み) 10,782,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,802,000 円 消費税等相当額 980,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備				式	1		361,651	費目行	
					1		457,441		
施設撤去工				式	1		226,753	工種行	
					1		322,543		
		構造物取壊し工		式	1		99,411	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無		m2	132.6				
		特殊ブロック舗装 撤去		m2	1.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	1.5				
		運搬処理工		式	1		127,342	種別行	
					1		223,132		
		コンクリート塊(無筋)運搬処分		m3	10.9				
					0				
		インターロッキング運搬処分		m3	10.9				
		石材殻運搬処分		m3	1.5				
敷地造成工				式	1		134,898	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		作業土工	式	1		86,825	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	23.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	11.9				
		作業残土処理工	式	1		48,073	種別行	
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	11.4				
		土砂等運搬 <small>小規模 ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下</small>	m3	11.4				
植栽			式	1		120,702	費目行	
	植栽工		式	1		120,702		工種行
		高木植栽工	式	1		120,702	種別行	
		<small>高木植栽工 幹周15≦C<25cm 機械 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない 常緑広葉樹(高木)モチノキ 高3.5m周0.21m枝張1.2m(国交省)</small>	本	2				
		土壌改良材(有機質) 3種混合	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		高木支柱設置工(公園植栽) 二脚鳥居・添木付 幹周C<30cm	本	2				
施設整備			式	1		4,745,258	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		62,232	工種行	
	集水枿工		式	1		38,380	種別行	
	集水枿設置		基	2				
	管渠工		式	1		23,852	種別行	
	暗渠排水管 VU φ 150		m	7.8				
	園路広場整備工		式	1		861,726	工種行	
	コンクリート系舗装工		式	1		861,726	種別行	
	インターロッキングブロック設置 保水性ブロック t=6cm		m2	137.7				
	カーブス施設設置工		式	1		679,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ベンチ・テーブル工	式	1		664,000	種別行	
		ベンチ設置 遮熱性再生木材 W=1200	基	4				
		サイン設置工	式	1		15,000	種別行	
		アルミ複合サイン 150×150×t3 インクジェットシート仕上げ	枚	1				
		建築施設組立設置工	式	1		3,028,000	工種行	
		シェルター工	式	1		3,028,000		種別行
		シェルター設置 L4.0 (屋根4.6×W2.5)	基	2				
		仮設工	式	1		114,300	工種行	
		交通管理工	式	1		114,300		種別行
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
直接工事費			式	1		5,227,611		
				1		5,323,401		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		139,817		
					1		75,780		
共通仮設費				式	1		770,700		
					1		782,700		
共通仮設費				式	1		93,700		
技術管理費				式	1		93,700		
共通仮設費(率計上)				式	1		677,000		
					1		689,000		
純工事費				式	1		5,998,311		
					1		6,106,101		
現場管理費				式	1		2,809,000		
					1		2,859,000		
工事原価				式	1		8,807,311		
					1		8,965,101		
一般管理費等				式	1		1,969,689		
					1		2,001,899		
工事価格				式	1		10,777,000		
					1		10,967,000		
消費税相当額				式	1		1,077,700		
					1		1,096,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		11,854,700		
					1		12,063,700		