

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0046-0C0					
施 工 場 所	枚方市 交北4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	交北公園						
工 事 名	交北公園バス待ち環境整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           基盤整備            施設撤去工 一式            敷地造成工 一式            植栽            植栽工 一式            施設整備            雨水排水設備工 一式            園路広場整備工 一式            サービス施設整備工 一式            建築施設組立設置工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">11,854,700 円</p> <p style="text-align: right;">10,777,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,077,700 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基盤整備			式	1		361,651	費目行	
	施設撤去工		式	1		226,753	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		99,411	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	132.6				
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	1.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.5				
		運搬処理工	式	1		127,342	種別行	
		コンクリート塊(無筋)運搬処分	m3	10.9				
		石材殻運搬処分	m3	1.5				
	敷地造成工		式	1		134,898	工種行	
		作業土工	式	1		86,825	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	23.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	11.9				
		作業残土処理工	式	1		48,073	種別行	
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	11.4				
		土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好	m3	11.4				
植栽			式	1		120,702	費目行	
	植栽工		式	1		120,702	工種行	
		高木植栽工	式	1		120,702	種別行	
		高木植栽工 幹周15≦C<25cm 機械 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない 常緑広葉樹(高木) 珪ノキ 高3.5m周0.21m枝張1.2m(国交省)	本	2				
		土壌改良材(有機質) 3種混合	箇所	2				
		高木支柱設置工(公園植栽) 二脚鳥居・添木付 幹周C<30cm	本	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備				式	1		4,745,258	費目行	
	雨水排水設備工			式	1		62,232	工種行	
		集水柵工		式	1		38,380	種別行	
			集水柵設置	基	2				
		管渠工		式	1		23,852	種別行	
			暗渠排水管 VU φ 150	m	7.8				
	園路広場整備工			式	1		861,726	工種行	
		コンクリート系舗装工		式	1		861,726	種別行	
			インターロッキングブロック設置 保水性ブロック t=6cm	m <sup>2</sup>	137.7				
	サービス施設設置工			式	1		679,000	工種行	
		ベンチ・テーブル工		式	1		664,000	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ベンチ設置 遮熱性再生木材 W=1200	基	4				
		サイン設置工	式	1		15,000	種別行	
		アルミ複合サイン 150×150×t3 インクジェットシート仕上げ	枚	1				
		建築施設組立設置工	式	1		3,028,000	工種行	
		シェルター工	式	1		3,028,000	種別行	
		シェルター設置 L4.0 (屋根4.6×W2.5)	基	2				
		仮設工	式	1		114,300	工種行	
		交通管理工	式	1		114,300	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
		直接工事費	式	1		5,227,611		
		(処分費等)	式	1		139,817	1号内 訳書	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費			式	1		770,700		
	共通	仮設費		式	1		93,700		
		技術	管理費	式	1		93,700		
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		677,000		
純	工事費			式	1		5,998,311		
	現場	管理費		式	1		2,809,000		
工事	原価			式	1		8,807,311		
	一般	管理費等		式	1		1,969,689		
工事	価格			式	1		10,777,000		
	消費	税相当額		式	1		1,077,700		
設計	価格			式	1		11,854,700		