

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DETK04-1C0					
施工場所	枚方市 杉北町1丁目 地内 他						
路線・河川名	都市計画道路 長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）案内標識設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工箇所 N=3箇所 道路土工 一式 標識工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工箇所 N=3箇所 道路土工 一式 標識工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	13,809,400 円	17,025,800 円
工 事 価 格	12,554,000 円	15,478,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,255,400 円	1,547,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,469,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,336,000 円 消費税等相当額 1,133,600 円	変更契約金額 (税込み) 15,373,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,976,000 円 消費税等相当額 1,397,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		7,664,213	費目行	
					1		9,102,827		
道路土工				式	1		104,257	工種行	
					1		108,913		
掘削工				式	1		10,800	種別行	
					1		10,256		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	4.6			1号代 価表	
					4.2				
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.2			43号代 価表	
運搬処理工				式	1		93,457	種別行	
					1		98,657		
		残土運搬処分		m3	15			2号代 価表	
					16				
		廃路盤運搬処分		m3	3.4			4号代 価表	
					3.5				
標識工				式	1		7,018,000	工種行	
					1		8,458,900		
道路標識設置工				式	1		7,018,000	種別行	
					1		8,458,900		
		案内標識設置工-1【夜間】		箇所	1			6号代 価表	
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		案内標識設置工-2	箇所	1			11号代 価表	
				1				
		案内標識設置工-3	箇所	1			14号代 価表	
				1				
		道路標識板(材料)	式				51号代 価表	
				1		196,900		
	舗装工		式	1		87,350	工種行	
				1		75,181		
		舗装復旧工-1	式	1		21,281	種別行	
				1		3,171		
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9.5			17号代 価表	
				2.3				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.5			19号代 価表	
				0				
		舗装復旧工-2	式	1		66,069	種別行	
				1		72,010		
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	24			20号代 価表	
				22				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.5			19号代 価表	
				22				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	24			22号代 価表	
				22				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		21,256	工種行	
				1		58,540		
境界工			式	1		21,256	種別行	
				1		58,540		
		地先境界ブロック 再利用設置 (種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り)	m	4.2			23号代 価表	
				0.5				
		縁石A-1型 歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 碎石(各種) 18-8-40(高炉) 養生有り	m				52号代 価表	
				10				
構造物撤去工			式	1		61,290	工種行	
				1		83,793		
構造物取壊し工			式	1		51,563	種別行	
				1		70,814		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13			25号代 価表	
				35				
		舗装版破碎積込	m ²	34			26号代 価表	
				32				
		地先境界ブロック撤去 処分	m	0.6			27号代 価表	
				0				
		地先境界ブロック撤去 再利用	m	4.2			28号代 価表	
				0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m ³	0.1			29号代 価表	
				0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		縁石A-1型 歩車道境界ブロック撤去 再利用	m	10			53号代 価表	
		運搬処理工	式	1		9,727	種別行	
				1		12,979		
		As殻運搬処分	m ³	1.1			30号代 価表	
		Co殻運搬処分	m ³	0.1			32号代 価表	
				0.4				
	仮設工		式	1		372,060	工種行	
				1		317,500		
		敷鉄板設置・撤去	式	1		16,460	種別行	
				1		0		
		しま鋼板 22*1524*3048(5枚)	現場	1			34号代 価表	
				0				
		交通管理工	式	1		355,600	種別行	
				1		317,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	19			37号代 価表	
				16				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	6			38号代 価表	
	直接工事費		式	1		7,664,213		
				1		9,102,827		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		68,357	1号内 訳書	
					1		73,432		
共通仮設費				式	1		785,700		
					1		1,184,470		
共通仮設費				式	1		91,700		
					1		284,470		
	運搬費			式	1		46,800	2号内 訳書	
					1		100,000		
	準備費			式	1		37,800	3号内 訳書	
					1		17,370		
	技術管理費			式	1		7,100	4号内 訳書	
					1		167,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		694,000		
					1		900,000		
純工事費				式	1		8,449,913		
					1		10,287,297		
現場管理費				式	1		1,838,000		
					1		2,445,000		
工事原価				式	1		10,287,913		
					1		12,732,297		
一般管理費等				式	1		2,266,087		
					1		2,745,703		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		12,554,000		
					1		15,478,000		
	消費税相当額			式	1		1,255,400		
					1		1,547,800		
設計	価格			式	1		13,809,400		
					1		17,025,800		