

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0048-1C0					
施工場所	枚方市 王仁公園1丁目 地内						
路線・河川名	王仁公園						
工事名	王仁公園スケボー広場整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 補強盛土工 一式 施設整備 雨水排水施設工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 サビス施設整備工 一式 電気設備工 一式 運動施設工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 処分工 一式 仮設工 一式	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 補強盛土工 一式 施設整備 雨水排水施設工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 サビス施設整備工 一式 電気設備工 一式 運動施設工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 処分工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	24,986,500 円	29,675,800 円
工 事 価 格	22,715,000 円	26,978,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,271,500 円	2,697,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 22,449,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 20,409,000 円 消費税等相当額 2,040,900 円	変更契約金額 (税込み) 26,662,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 24,239,000 円 消費税等相当額 2,423,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		3,169,360	費目行	
					1		4,028,772		
敷地造成工				式	1		2,144,117	工種行	
					1		2,581,796		
		掘削工		式	1		122,182	種別行	
					1		184,508		
		掘削 土砂 片切掘削		m3	108.8				
					164.3				
		盛土工		式	1		1,354,376	種別行	
					1		1,718,986		
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	144.3				
					136.1				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	80.0				
					82.1				
		まき出し・敷均し、締固め		m3	301.9				
					455.7				
		購入土		m3	408.7				
					500.9				
		作業土工		式	1		115,354	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	26.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	18.0				
		表土除去	式	1		552,205	種別行	
				1		562,948		
		掘削 土砂 片切掘削	m3	77.1				
				78.6				
		土砂等運搬 <small>標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下</small>	m3	77.1				
				78.6				
		表土処分費	m3	77.1				
				78.6				
	擁壁工		式	1		519,048	工種行	
				1		457,722		
		バンクA擁壁	式	1		314,928	種別行	
				1		457,722		
		重力式擁壁 <small>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生</small>	m3	5.4				
				0				
		L型擁壁 <small>24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 標準(1.0) 砕石</small>	m3					
				5.9				
		バンクB擁壁	式	1		204,120	種別行	
				1		0		
		重力式擁壁 <small>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生</small>	m3	3.5				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	補強盛土工			式	1		506,195	工種行	
					1		989,254		
	補強盛土			式	1		369,307	種別行	
					1		802,656		
		のり面強化材敷設工		m2	132.6				
					170.4				
		ジオテキスタイル敷設		m2	197.1				
					312.2				
		ジオテキスタイル連結資材		現場	1				
					1				
		侵食防止用植生マット工(養生マット工) 制約無 盛土法面 種子肥料有 土壌改良無		m2	-----				
					150				
	補強盛土排水工			式	1		136,888	種別行	
					1		186,598		
		盛土内排水工		m	92.4				
					134.4				
		基盤排水工		m3	61.0				
					68.7				
		吸出し防止材設置		m2	-----				
					41.5				
施設整備				式	1		8,581,919	費目行	
					1		10,096,024		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	雨水排水	施設工		式	1		188,028	工種行	
		集水	枿工	式	1		82,730	種別行	
		現場打ち集水枿・街渠枿(本体)		箇所	1				
		18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特							
		蓋版[市場単価] 据付け		枚	1				
		据付け 各種 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 600*600用T-							
		管渠工		式	1		105,298	種別行	
		暗渠排水管		m	19.0				
		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要							
		園路広場整備工		式	1		2,939,903	工種行	
					1		3,375,070		
		コンクリート系舗装工		式	1		2,939,903	種別行	
					1		3,375,070		
		コンクリート舗装		m2	495.2				
					568.5				
		上層路盤(歩道部)		m2	495.2				
					568.5				
		管理施設整備工		式	1		978,863	工種行	
					1		1,331,640		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		メッシュフェンス	式	1		713,894	種別行	
				1		1,066,671		
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	29				
				35				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	55.7				
				116.2				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1500積水樹脂プラメタル	m	55.7				
				69.7				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1200積水樹脂プラメタル	m					
				46.5				
		フェンス基礎間コンクリート	m	55.7				
				0				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔					
				24				
		門扉	式	1		264,969	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	4				
		門扉 片開き 2m以下	基	2				
		門扉(材料費)	基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート舗装	m2	2.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	6.8				
		舗装版破碎積込	m2	2.7				
	サービス施設整備工		式	1		174,874	工種行	
	サイン施設工		式	1		174,874	種別行	
		サイン設置	基	1				
		サイン基礎	個	2				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.4				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.4				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎積込	m2	2.7				
	電気設備工		式	1		787,993	工種行	
	照明灯		式	1		462,945	種別行	
		道路照明灯建柱 W≦350kg	基	1				
		照明器具取付 新設 持込(民間機械)	台	1				
		自動点滅器取付 新設 ホール取付	個	1				
		照明 タイマー	個	1				
		照明 カットアウトスイッチ	個	1				
		照明基礎	個	1				
		接地設置 D種接地 補正あり E-B5径10*1500日動	極	1				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	2.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.0				
		舗装版破碎積込	m2	2.2				
		照明灯 (共架)	式	1		83,150	種別行	
		照明器具取付 新設 持込(民間機械) MR3711B110~360	台	1				
		電線管路工	式	1		241,898	種別行	
		電線管路	m	33.3				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	86.4				
		運動施設整備工	式	1		2,361,608	工種行	
		セクション	式	1		2,361,608	種別行	
		コンクリート舗装	m2	210.1				
				215.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	51.9				
				56.5				
		鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) ;	t	0.187				
				0.199				
		鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) ;	t	0.094				
		バンクA	基	1				
		バンクB	基	1				
				1				
		複合セクションA	基	1				
		複合セクションB	基	1				
		ダウンレッジ	基	1				
		ボックス (H=0.2)	基	1				
				1				
		ボックス (H=0.4)	基	1				
				1				
		ボックス (H=0.3)	基	-----				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
公園	施設等撤去・移設工		式	1		707,860	工種行	
				1		1,050,665		
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	50				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	50				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	50				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	50				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
		既存柵移設工	m	10				
				15				
処分工			式	1		6,685	工種行	
				1		63,831		
		コンクリート殻運搬処分	m3	0.27				
				8.47				
		アスファルト殻運搬処分	m3	0.65				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		436,105	工種行	
	仮設道路工			式	1		93,205	種別行	
		掘削 土砂 片切掘削		m3	50.0				
		路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	50.0				
	交通管理工			式	1		342,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	27				
直接工事費				式	1		11,751,279		
					1		14,124,796		
	(処分費等)			式	1		393,892		
					1		446,733		
共通仮設費				式	1		1,430,100		
					1		1,690,100		
共通仮設費				式	1		7,100		
	技術管理費			式	1		7,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,423,000		
					1		1,683,000		
純工事費				式	1		13,181,379		
					1		15,814,896		
現場管理費				式	1		5,639,000		
					1		6,604,000		
工事原価				式	1		18,820,379		
					1		22,418,896		
一般管理費等				式	1		3,894,621		
					1		4,559,104		
工事価格				式	1		22,715,000		
					1		26,978,000		
消費税相当額				式	1		2,271,500		
					1		2,697,800		
設計価格				式	1		24,986,500		
					1		29,675,800		