

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0041-1C0					
施工場所	枚方市 中宮北町 地内						
路線・河川名	渚星ヶ丘線						
工事名	渚星ヶ丘線道路補修工事(R5-21)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=282.6m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=315.3m
設 計 金 額 (内 訳)	13,811,600 円	15,400,000 円
工 事 価 格	12,556,000 円	14,000,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,255,600 円	1,400,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,338,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,217,000 円 消費税等相当額 1,121,700 円	変更契約金額 (税込み) 13,757,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 12,507,000 円 消費税等相当額 1,250,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		5,770,776	費目行	
				1		6,488,232		
舗装工			式	1		5,154,614	工種行	
				1		5,796,817		
		切削オーバーレイ工	式	1		5,154,614	種別行	
				1		5,796,817		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	416.2				
				498.0				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,935.9				
				2,237.3				
		殻運搬処分（路面切削）	m3	96.7				
				111.8				
区画線工			式	1		362,162	工種行	
				1		386,615		
	区画線工		式	1		362,162	種別行	
				1		386,615		
		区画線設置(標準単価) 外側線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	275.6				
				283.4				
		区画線設置(標準単価) 中央線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	275.6				
				311.1				
		区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	39.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) スクールゾーン・スピード落せ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	75.1				
		区画線設置(標準単価) 30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	57.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.3				
	仮設工		式	1		254,000	工種行	
				1		304,800		
	交通管理工		式	1		254,000	種別行	
				1		304,800		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
				24				
直接工事費			式	1		5,770,776		
				1		6,488,232		
	(処分費等)		式	1		499,939		
				1		578,006		
共通仮設費			式	1		1,302,000		
				1		1,455,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,302,000		
				1		1,455,000		
純工事費			式	1		7,072,776		
				1		7,943,232		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		3,269,000		
					1		3,613,000		
工事	原			式	1		10,341,776		
					1		11,556,232		
	一般	管理	費等	式	1		2,214,224		
					1		2,443,768		
工事	価	格		式	1		12,556,000		
					1		14,000,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,255,600		
					1		1,400,000		
設計	価	格		式	1		13,811,600		
					1		15,400,000		