

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0049-1C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮西之町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	百済寺跡公園						
工 事 名	百済寺跡公園園路広場等補修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 雨水排水設備工 一式 修景施設整備工 一式 便所工 一式 フェンス・ゲート改修工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	施設整備 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 雨水排水設備工 一式 修景施設整備工 一式 便所工 一式 フェンス・ゲート改修工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	24,784,100 円	27,717,800 円
工 事 価 格	22,531,000 円	25,198,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,253,100 円	2,519,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 22,261,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 20,238,000 円 消費税等相当額 2,023,800 円	変更契約金額 (税込み) 24,896,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 22,633,000 円 消費税等相当額 2,263,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		11,648,629	費目行	
				1		13,135,342		
構造物撤去工			式	1		467,779	工種行	
				1		504,511		
構造物取壊し工			式	1		318,928	種別行	
				1		341,824		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	114.3				
				121.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	62.6				
				74.9				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	74.2				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	76.2				
運搬処理工			式	1		148,851	種別行	
				1		162,687		
		殻運搬処分 土系舗装	m3	6.2				
				6.8				
		廃プラスチック処分	m3	0.12				
		現場発生品・支給品運搬(廃プラスチック) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) <small>ル→装置付2t積2t吊 (参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1				
	舗装工		式	1		2,231,373	工種行	
				1		2,561,234		
	舗装準備工		式	1		27,315	種別行	
				1		29,736		
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	138.8				
				151.1				
	土系舗装工		式	1		2,204,058	種別行	
				1		2,531,498		
		土系舗装 t=50mm	m2	62.6				
				74.9				
		土系舗装 t=40mm	m2	76.2				
		舗装版目地入れ 杉板t=10mm	m	344.6				
				344.6				
	雨水排水設備工		式	1		516,494	工種行	
	側溝工		式	1		512,084	種別行	
		暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm	m	6.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	0.8				
		ベンチルーム側溝据付	箇所	1				
		作業土工	式	1		4,410	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.7				
		修景施設整備工	式	1		6,275,500	工種行	
		基壇工	式	1		6,275,500	種別行	
		中門基壇葛石	石	29				
		回廊基壇葛石	石	163				
		羽目石	石	1				
		便所工	式	1		1,067,500	工種行	
				1		2,187,620		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		便所設備工	式	1		1,067,500	種別行	
				1		2,187,620		
		大便器取替え	基	2				
				2				
		大便器取替え 扉改修含む	基	1				
				1				
		多機能トイレ 引戸鍵交換	基	1				
				1				
		トイレ改修に伴う電気工事	現場	---				
				1				
フェンス・ゲート改修工			式	1		459,253	工種行	
		キャスターゲート設置工	式	1		459,253	種別行	
		ネットフェンス撤去	m	5.5				
		キャスターゲート設置	基	1				
管理施設整備工			式	1		554,530	工種行	
		管理施設修繕工	式	1		554,530	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ハ° 祢取替え 3mハ° 祢 隙間寸法を考慮し切詰現場加工	枚	7				
		ハ° 祢取替え 2mハ° 祢 隙間寸法を考慮し切詰現場加工	枚	6				
		端ハ° 祢設置 500mm	枚	3				
	仮設工		式	1		76,200	工種行	
	交通管理工		式	1		76,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費			式	1		11,648,629		
				1		13,135,342		
	(処分費等)		式	1		125,200		
				1		137,200		
共通仮設費			式	1		1,416,000		
				1		1,578,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,416,000		
				1		1,578,000		
純工事費			式	1		13,064,629		
				1		14,713,342		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考		
	現場	管理	費	式	1		5,615,000				
					1		6,217,000				
工事	原			式	1		18,679,629				
					1		20,930,342				
		一般	管理	費	等	式	1	3,877,509			
							1		4,293,796		
		諸	経	費	対	象	外	1	-26,138		
工事	価	格		式	1		22,531,000				
					1		25,198,000				
		消費	税	相	当	額	式	1	2,253,100		
								1		2,519,800	
設計	価	格		式	1		24,784,100				
					1		27,717,800				