

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0049-0C0					
施工場所	枚方市 中宮西之町 地内						
路線・河川名	百済寺跡公園						
工事名	百済寺跡公園園路広場等補修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施設整備 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 雨水排水設備工 一式 修景施設整備工 一式 便所工 一式 フェンス・ゲート改修工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">24,784,100 円</p> <p style="text-align: right;">22,531,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,253,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		11,648,629	費目行	
	構造物撤去工		式	1		467,779	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		318,928	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	114.3				
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	62.6				
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	74.2				
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	76.2				
	運搬処理工		式	1		148,851	種別行	
	殻運搬処分 土系舗装		m3	6.2				
	現場発生品・支給品運搬(廃プラスチック) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下		回	1				
	廃プラスチック処分		m3	0.12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	舗装工		式	1		2,231,373	工種行	
	舗装準備工		式	1		27,315	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	138.8				
	土系舗装工		式	1		2,204,058	種別行	
		土系舗装 t=50mm	m2	62.6				
		土系舗装 t=40mm	m2	76.2				
		舗装版目地入れ 杉板t=10mm	m	344.6				
	雨水排水設備工		式	1		516,494	工種行	
	側溝工		式	1		512,084	種別行	
		暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm	m	6.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	0.8				
		ベンチキューム側溝据付	箇所	1				
		作業土工	式	1		4,410	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.7				
		修景施設整備工	式	1		6,275,500	工種行	
		基壇工	式	1		6,275,500	種別行	
		中門基壇葛石	石	29				
		回廊基壇葛石	石	163				
		羽目石	石	1				
		便所工	式	1		1,067,500	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		便所設備工	式	1		1,067,500	種別行	
		大便器取替え	基	2				
		大便器取替え 扉改修含む	基	1				
		多機能トイレ 引戸鍵交換	基	1				
		フェンス・ゲート改修工	式	1		459,253	工種行	
		キャスターゲート設置工	式	1		459,253	種別行	
		ネットフェンス撤去	m	5.5				
		キャスターゲート設置	基	1				
		管理施設整備工	式	1		554,530	工種行	
		管理施設修繕工	式	1		554,530	種別行	
		パネル取替え 3mパネル 隙間寸法を考慮し切詰現場加工	枚	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ハ° 衽取替え 2mハ° 衽 隙間寸法を考慮し切詰現場加工	枚	6				
			端ハ° 衽設置 500mm	枚	3				
	仮設工			式	1		76,200	工種行	
		交通管理工		式	1		76,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費				式	1		11,648,629		
		(処分費等)		式	1		125,200		
共通仮設費				式	1		1,416,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,416,000		
純工事費				式	1		13,064,629		
	現場管理費			式	1		5,615,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		18,679,629		
	一般管理費等			式	1		3,877,509		
	諸経費対象外			式	1		-26,138		
工事	価格			式	1		22,531,000		
	消費税相当額			式	1		2,253,100		
設計	価格			式	1		24,784,100		