

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--|---------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>変 更 設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和5年度 | 設計書番号 | 23DETK05-1C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 藤阪元町3丁目 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 市管理道路 | | | | | | |
| 工事名 | 特定狭隘道路（藤阪元町3丁目）整備工事 | | | | | | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------------|---|---|
| 設 計 大 要 | 施工延長 L=26.5m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 | 施工延長 L=26.5m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 2,935,900 円 | 3,230,700 円 |
| 工 事 価 格 | 2,669,000 円 | 2,937,000 円 |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 266,900 円 | 293,700 円 |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額 (税込み) 2,624,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,386,000 円 消費税等相当額 238,600 円 | 変更契約金額 (税込み) 2,887,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,625,000 円 消費税等相当額 262,500 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|------------------------|----|----|----|-----------|-----------|----|
| 道路改良 | | | | 式 | 1 | | 1,340,078 | 費目行 | |
| | | | | | 1 | | 1,463,527 | | |
| 道路土工 | | | | 式 | 1 | | 151,752 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 104,463 | | |
| 掘削工 | | | | 式 | 1 | | 25,828 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外) | m3 | 11 | | | 1号代 価表 | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | 16,833 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 5 | | | 2号代 価表 | |
| | | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 2 | | | 3号代 価表 | |
| 運搬処理工 | | | | 式 | 1 | | 109,091 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 61,802 | | |
| 残土運搬処分 | | | | m3 | 2 | | | 4号代 価表 | |
| | | | | | 13 | | | | |
| 廃路盤運搬処分 | | | | m3 | 11 | | | 6号代 価表 | |
| | | | | | 0 | | | | |
| 排水構造物工 | | | | 式 | 1 | | 569,904 | 工種行 | |
| | | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|---|----|----|-------|----|---------|------------|-----------|
| | 側溝工 | | 式 | 1 | | 569,904 | 種別行 | |
| | 現場打ち側溝 A200-H200 | m | | 21 | | | | 8号代 価表 |
| | 現場打ち側溝 A250-H200 | m | | 1 | | | 14号代 価表 | |
| | モルタル練 高炉 1:1 25kg入袋物 | m3 | | 0.001 | | | 16号代 価表 | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 217,173 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 317,625 | | |
| | 仮舗装工 | | 式 | 1 | | 41,811 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 141,570 | | |
| | 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し | m2 | | 11 | | | 17号代 価表 | |
| | | | | 55 | | | | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工 | m2 | | 11 | | | 19号代 価表 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 車道舗装工 | | 式 | 1 | | 175,362 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 176,055 | | |
| | 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | | 59 | | | 20号代 価表 | |
| | | | | 55 | | | | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工 | m2 | | 48 | | | 19号代 価表 | |
| | | | | 55 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|---------|--------------------------------|--|----|-------|----|---------|------------|----|
| | 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | 199,729 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 270,015 | | |
| | 舗装版取壊し工 | | | 式 | 1 | | 128,964 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 177,936 | | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | | m | 51 | | | 22号代 価表 | |
| | | 舗装版破碎積込 アスファルト舗装版 | | m2 | 71 | | | 23号代 価表 | |
| | | | | | 60 | | | | |
| | | 舗装版破碎積込 コンクリート舗装版 | | m2 | 19 | | | 24号代 価表 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 仮舗装版破碎積込 アスファルト舗装版 | | m2 | ----- | | | 37号代 価表 | |
| | | | | | 55 | | | | |
| | | 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 16,256 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無 | | m3 | 0.1 | | | 25号代 価表 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 地先境界ブロック撤去 処分 | | m | 16 | | | 26号代 価表 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm | | m | 18 | | | 27号代 価表 | |
| | | | | | | | | | |
| | 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | 54,509 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 75,823 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--------|-------------------------------------|----|------|----|-----------|------------|----|
| | | As殻運搬処分 | m3 | 3.3 | | | 28号代 価表 | |
| | | | | 5.5 | | | | |
| | | Co殻運搬処分 | m3 | 2.3 | | | 30号代 価表 | |
| | | | | | | | | |
| | | 廃プラスチック運搬処分 | m3 | 0.02 | | | 31号代 価表 | |
| | | | | | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 201,520 | 工種行 | |
| | | | | | | | | |
| | | 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | | 23,720 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | | しま鋼板 22*914*1829(20枚) | 現場 | 1 | | | 32号代 価表 | |
| | | | | | | | | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 177,800 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 14 | | | 35号代 価表 | |
| | | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 1,340,078 | | |
| | | | | | 1 | | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 105,799 | 1号内 訳書 | |
| | | | | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 262,860 | | |
| | | | | | 1 | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|------------|--|----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| | 共通 | 仮設費 | | 式 | 1 | | 67,860 | | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 67,860 | 2号内 訳書 | |
| | | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 195,000 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 218,000 | | |
| 純 | 工事費 | | | 式 | 1 | | 1,602,938 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,749,387 | | |
| | 現場 | 管理費 | | 式 | 1 | | 569,000 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 634,000 | | |
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 2,171,938 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,383,387 | | |
| | 一般 | 管理費等 | | 式 | 1 | | 497,062 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 553,613 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 2,669,000 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,937,000 | | |
| | 消費 | 税相当額 | | 式 | 1 | | 266,900 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 293,700 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 2,935,900 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 3,230,700 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |