

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DETK05-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪元町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路						
工 事 名	特定狭隘道路（藤阪元町3丁目）整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=26.5m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2,935,900 円</p> <p style="text-align: right;">2,669,000 円</p> <p style="text-align: right;">266,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		1,340,078	費目行	
	道路土工			式	1		151,752	工種行	
		掘削工		式	1		25,828	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	11			1号代 価表	
		作業土工		式	1		16,833	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	5			2号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	2			3号代 価表	
		運搬処理工		式	1		109,091	種別行	
		残土運搬処分		m3	2			4号代 価表	
		廃路盤運搬処分		m3	11			6号代 価表	
	排水構造物工			式	1		569,904	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	側溝工		式	1		569,904	種別行	
		現場打ち側溝 A200-H200	m	21			8号代 価表	
		現場打ち側溝 A250-H200	m	1			14号代 価表	
		モルタル練 高炉 1:1 25kg入袋物	m3	0.001			16号代 価表	
	舗装工		式	1		217,173	工種行	
	仮舗装工		式	1		41,811	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	11			17号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	11			19号代 価表	
	車道舗装工		式	1		175,362	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	59			20号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	48			19号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物	撤去工		式	1		199,729	工種行	
		舗装版取壊し工		式	1		128,964	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	51			22号代 価表	
		舗装版破碎積込 アスファルト舗装版		m ²	71			23号代 価表	
		舗装版破碎積込 コンクリート舗装版		m ²	19			24号代 価表	
		構造物取壊し工		式	1		16,256	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m ³	0.1			25号代 価表	
		地先境界ブロック撤去 処分		m	16			26号代 価表	
		暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm		m	18			27号代 価表	
		運搬処理工		式	1		54,509	種別行	
		As殻運搬処分		m ³	3.3			28号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		Co殻運搬処分	m3	2.3			30号代 価表	
		廃プラスチック運搬処分	m3	0.02			31号代 価表	
	仮設工		式	1		201,520	工種行	
		敷鉄板設置・撤去	式	1		23,720	種別行	
		しま鋼板 22*914*1829(20枚)	現場	1			32号代 価表	
		交通管理工	式	1		177,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14			35号代 価表	
	直接工事費		式	1		1,340,078		
		(処分費等)	式	1		105,799	1号内 訳書	
	共通仮設費		式	1		262,860		
		共通仮設費	式	1		67,860		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬費	式	1		67,860	2号内 訳書	
			共通仮設費(率計上)	式	1		195,000		
純	工	事	費	式	1		1,602,938		
			現場管理費	式	1		569,000		
工	事	原	価	式	1		2,171,938		
			一般管理費等	式	1		497,062		
工	事	価	格	式	1		2,669,000		
			消費税相当額	式	1		266,900		
設	計	価	格	式	1		2,935,900		