

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0052-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉丘1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	楠葉丘1丁目地内他道路補修工事(R5-26)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕(楠葉丘1丁目地区) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=48.1m 道路修繕(南中振2丁目地区) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=75.9m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5, 273, 400 円 4, 794, 000 円 479, 400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕 (楠葉丘1丁目地区)				式	1		1,155,529	費目行	
	舗装工			式	1		1,053,929	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,053,929	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	11.0				
		舗装版破碎積込		m ²	292.9				
		運搬 アスファルト塊 有 3.5km以下 良好		m ³	14.6				
		アスファルト塊(掘削)		m ³	14.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m ²	292.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m ²	292.9				
	仮設工			式	1		101,600	工種行	
		交通管理工		式	1		101,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
道路修繕 (南中振2丁目地区)			式	1		1,007,416	費目行	
	舗装工		式	1		931,216	工種行	
		舗装打換え工	式	1		931,216	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.4				
		舗装版破碎積込	m ²	256.8				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m ³	12.8				
		アスファルト塊(掘削)	m ³	12.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	256.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	256.8				
	仮設工		式	1		76,200	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		76,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接	工事	費		式	1		2,162,945		
			(処分費等)	式	1		160,975		
共通	仮設	費		式	1		494,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		494,000		
純	工事	費		式	1		2,656,945		
			現場管理費	式	1		1,240,000		
工事	原	価		式	1		3,896,945		
			一般管理費等	式	1		897,055		
工事	価	格		式	1		4,794,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		479,400		
設計	価格			式	1		5,273,400		