

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-27 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 大峰南町 地内 路線河川名 : 国道307号線他 工事名 : 大峰南町口径100mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	20,460,000 円	20,420,000 円		-40,000 円
消費税相当額	2,046,000 円	2,042,000 円		-4,000 円
工事費	22,506,000 円	22,462,000 円		-44,000 円

## 工 事 概 要

### 建設改良費（依頼）

種 別	材 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3 . 6	3 4 . 9
	D I P φ 7 5	m	1 . 6	2 . 6
	P E φ 7 5	m	5 6 . 8	5 5 . 8
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	3 2	3 2
	H I V P φ 7 5	m	6 3	6 3
給水管接合替工		箇所	1 3	1 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 1,347,170 )	
							2,532,053	
φ100本管工事（依頼）							( 1,347,170 )	
							2,532,053	
	材料費				1	( 1,347,170 )	( 1,347,170 )	
						1,591,190	1,591,190	
				式	1	( 1,347,170 )	( 1,347,170 )	
						1,591,190	1,591,190	
	土工				1	639,365	639,365	
				式	1	639,365	639,365	
	管工				1	301,498	301,498	
				式	1	301,498	301,498	
φ75本管工事（依頼）							( 441,942 )	
							1,329,836	
φ75本管工事（依頼）							( 441,942 )	
							1,329,836	
	材料費				1	( 441,942 )	( 441,942 )	
						600,822	600,822	
				式	1	( 441,942 )	( 441,942 )	
						600,822	600,822	
	土工				1	585,150	585,150	
				式	1	585,150	585,150	
	管工				1	143,864	143,864	
				式	1	143,864	143,864	
φ100消火栓設置工事（依頼）							( 185,924 )	
							392,450	
φ100消火栓設置工事（依頼）							( 185,924 )	
							392,450	
	材料費				1	( 185,924 )	( 185,924 )	
						365,814	365,814	
				式	1	( 185,924 )	( 185,924 )	
						365,814	365,814	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	26,636	26,636	
	管工			式	1	26,636	26,636	
							( 457,320 )	
							1,056,886	
給水管接合替工事 (依頼)							( 457,320 )	
							1,056,886	
					1	220,867	220,867	
	土工			式	1	220,867	220,867	
					1	( 457,320 )	( 457,320 )	
					1	836,019	836,019	
	管工			式	1	( 457,320 )	( 457,320 )	
					1	836,019	836,019	
							( 531,960 )	
							1,408,747	
仮設給水替工事 (依頼)							( 531,960 )	
							1,408,747	
					1	( 356,090 )	( 356,090 )	
					1	429,130	429,130	
	材料費			式	1	( 356,090 )	( 356,090 )	
					1	429,130	429,130	
					1	33,627	33,627	
	土工			式	1	33,627	33,627	
					1	( 175,870 )	( 175,870 )	
					1	945,990	945,990	
	管工			式	1	( 175,870 )	( 175,870 )	
					1	945,990	945,990	
							498,978	
φ100本管撤去工事 (依頼)							498,978	
					1	464,132	464,132	
	土工			式	1	464,132	464,132	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	54,346	54,346	
				式	1	54,346	54,346	
	現場発生品				1	-19,500	-19,500	
				式	1	-19,500	-19,500	
φ75本管撤去工事（依頼）							606,825	
							606,825	
	土工				1	579,373	579,373	
				式	1	579,373	579,373	
	管工				1	27,452	27,452	
				式	1	27,452	27,452	
舗装本復旧工事（依頼）							2,154,597	
							2,140,485	
	土工				1	2,154,597	2,154,597	
				式	1	2,140,485	2,140,485	
仮設工（依頼）					1		1,066,800	
				式	1		1,066,800	
	交通管理工				1	1,066,800	1,066,800	
				式	1	1,066,800	1,066,800	
直接工事費計							( 2,964,316 )	
							11,047,172	
							( 2,964,316 )	
							11,033,060	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 2,964,316 )	
				式	1		11,047,172	
共通仮設費					1		( 2,964,316 )	
				式	1		11,033,060	
共通仮設費					1		1,542,332	
				式	1		1,537,332	
共通仮設費率計算額					1		1,456,000	
				式	1		1,451,000	
共通仮設費 積上額計					1		86,332	
				式	1		86,332	
運搬費		運搬費			1		652	
				式	1		652	
運搬費			運搬費		1		652	
				式	1		652	
技術管理費		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		12,589,504	
				式	1		12,570,392	
現場管理費					1		4,397,000	
				式	1		4,384,000	

