

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-27 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 大峰南町 地内 路線河川名 : 国道307号線他 工事名 : 大峰南町口径100mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	19,140,000 円	
消費税相当額	1,914,000 円	
工事費	21,054,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	材 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3 . 6
	D I P φ 7 5	m	1 . 6
	P E φ 7 5	m	5 6 . 8
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	3 2
	H I V P φ 7 5	m	6 3
給水管接合替工		箇所	1 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(1,475,580) 2,597,203	
	材料費			式	1	(1,475,580) 1,713,900	(1,475,580) 1,713,900	
	土工			式	1	559,889	559,889	
	管工			式	1	323,414	323,414	
φ75本管工事（依頼）							(441,942) 1,328,617	
	材料費			式	1	(441,942) 600,822	(441,942) 600,822	
	土工			式	1	585,457	585,457	
	管工			式	1	142,338	142,338	
φ100消火栓設置工事（依頼）							(185,924) 392,423	
	材料費			式	1	(185,924) 365,814	(185,924) 365,814	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	26,609	26,609	
給水管接合替工事（依頼）							(487,929) 1,138,572	
	土工			式	1	221,023	221,023	
	管工			式	1	(487,929) 917,549	(487,929) 917,549	
仮設給水替工事（依頼）							(554,540) 1,649,607	
	材料費			式	1	(378,670) 451,710	(378,670) 451,710	
	土工			式	1	245,447	245,447	
	管工			式	1	(175,870) 952,450	(175,870) 952,450	
φ100本管撤去工事（依頼）							420,020	
	土工			式	1	385,174	385,174	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	54,346	54,346	
	現場発生品			式	1	-19,500	-19,500	
φ75本管撤去工事（依頼）							606,825	
	土工			式	1	579,373	579,373	
	管工			式	1	27,452	27,452	
舗装本復旧工事（依頼）							1,239,860	
	土工			式	1	1,239,860	1,239,860	
仮設工（依頼）				式	1		990,600	
	交通管理工			式	1	990,600	990,600	
直接工事費計							(3,145,915) 10,363,727	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,145,915) 10,363,727	
共通仮設費				式	1		1,426,332	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,340,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		86,332	
		運搬費		式	1		652	
			運搬費	式	1		652	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		11,790,059	
		現場管理費		式	1		4,081,000	

