

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23GG0009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾家具町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	長尾家具町1丁目污水管改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ更生工 (既設管渠350mm) L=44.70m 付帯工 1式 仮設工 1式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,163,000 円 8,330,000 円 833,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		4,218,791	費目行	
	管きよ更生工(既設管径350mm)【夜間】 L=44.70m		式	1		3,484,770	工種行	
	管きよ内面被覆工 315号線【夜間】 (反転・形成工法) 既設管径350mm L=44.70m		式	1		3,474,520	種別行	
	更生材料(反転・形成工法) 更生管材延長44.70m (参考工法: スルーリンク工法)		式	1				
	反転・形成【夜間】 既設管径350mm 更生延長43.80m		式	1				
	仕上【夜間】 既設管径350mm		式	1				
	仮設備【夜間】 350mm		式	1				
	換気工		式	1		10,250	種別行	
	換気設備		日					
	付帯工【夜間】		式	1		145,271	工種行	
	構造物復旧工【夜間】		式	1		136,102	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		足掛け金物撤去【夜間】	個	13				
		現場発生品運搬【夜間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		足掛け金物設置【夜間】	個	17				
		インバート改修工【夜間】	式	1		4,044	種別行	
		インバート改修【夜間】 既設No.0-2	箇所	1				
		換気工	式	1		5,125	種別行	
		換気設備	日					
		仮設工【夜間】	式	1		588,750	工種行	
		交通誘導警備員【夜間】	式	1		588,750	種別行	
		交通誘導警備員A【夜間】	人日	5				
		交通誘導警備員B【夜間】	人日	25				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		4,218,791		
	(処分費等)			式	1		105		
共通	仮設費			式	1		671,069		
	共通仮設費			式	1		110,069		
	準備費			式	1		74,503		
	技術管理費			式	1		35,566		
	共通仮設費(率計上)			式	1		561,000		
純	工事費			式	1		4,889,860		
	現場管理費			式	1		1,885,000		
工事	原価			式	1		6,774,860		
	一般管理費等			式	1		1,555,140		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事	価格			式	1		8,330,000		
	消費税相当額			式	1		833,000		
設計	価格			式	1		9,163,000		