枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者

事務決裁規程 第 条 項 号
 別表 第 表 () 表 項 () 号
 起案日：令和 年 月 日
 決裁日：令和 年 月 日

変 更 設 計 書

令和5年度	設計書番号	建-26 (更新)
施工場所	枚方市招提東町3丁目、他 地内	
路線・河川名	国道1号、一級河川船橋川	
工事名	招提東町3丁目他口径400mm水管橋更新工事	

	変 更 前		変 更 後			
設 計 大 要	建設改良費(更新)					
	種 別 形 質	単 位	数 量	種 別 形 質 単 位 数 量		
	布設工 DIP φ 400	m	51.8	布設工 DIP φ 400 m 41.9		
	DIP φ 150	m	17.3	DIP φ 150 m 17.3		
	SUS 400A	m	44.0	SUS 400A m 44.0		
	設置工 仕切弁 φ 400	箇所	2	設置工 仕切弁 φ 400 箇所 2		
	仕切弁 φ 150	箇所	1	仕切弁 φ 150 箇所 1		
	空気弁 φ 50	箇所	1	空気弁 φ 50 箇所 1		
	撤去工 CIP φ 500	m	52	撤去工 CIP φ 500 m 38		
	CIP φ 200	m	21	CIP φ 200 m 21		
	GP 500A	m	44	GP 500A m 44		
	橋梁補修工	式	1	橋梁補修工 式 1		
	付帯工	式	1	付帯工 式 1		
設 計 金 額	167,926,000 円		177,177,000 円			
(内 訳)						
工 事 価 格	152,660,000 円		161,070,000 円			
消 費 税 等 相 当 額	15,266,000 円		16,107,000 円			
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み)	126,109,500 円		変更契約金額 (税込み)	133,056,000 円	
	(内訳)			(内訳)		
	前回契約金額 (税抜き)	114,645,000 円		変更契約金額 (税抜き)	120,960,000 円	
	消費税等相当額	11,464,500 円		消費税等相当額	12,096,000 円	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路 (更新)		式	1		96,817,496		
			1		99,028,958		
管工事		式	1		18,740,873		
			1		16,239,179		
管材料		式	1		8,919,290		
			1		7,020,490		
φ 400材料		式	1		8,291,990		
			1		6,393,190		
φ 150材料		式	1		627,300		
管工		式	1		1,030,499		
			1		889,319		
φ 400管工		式	1		927,115		
			1		785,935		
φ 150管工		式	1		103,384		
土工		式	1		5,336,962		
			1		4,875,248		
φ 400土工		式	1		4,639,675		
			1		4,177,961		
φ 150土工		式	1		697,287		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管防護工	式	1		3,454,122		
コンクリート防護工 400A	式	1		230,653		
二重管防護工（側溝） 400A	式	1		2,858,449		
コンクリート防護工 φ150	式	1		77,242		
二重管防護工（側溝） φ150	式	1		287,778		
φ500本管撤去工事	式	1		1,288,837		
		1		649,133		
管工	式	1		-50,160		
		1		-40,938		
土工	式	1		1,338,997		
		1		690,071		
φ200本管撤去工事	式	1		295,585		
管工	式	1		22,368		
土工	式	1		273,217		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
水管橋 (更新)	式	1		50,781,920		
		1		51,304,344		
水管橋 (材料費)	式	1		44,917,900		
水管橋 (管工)	式	1		5,864,020		
		1		6,386,444		
橋梁補修工	式	1		11,769,072		
		1		16,350,944		
足場工	式	1		522,424		
		1		1,786,912		
洗浄工	式	1		3,075,032		
		1		6,573,784		
橋梁補修	式	1		1,587,360		
		1		1,405,992		
塗装工	式	1		6,584,256		
付帯工	式	1		9,497,909		
		1		7,801,974		
舗装本復旧工	式	1		4,979,251		
		1		3,283,316		
横断防止策撤去復旧工	式	1		51,109		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	縁石街渠撤去復旧工	式	1		86,179		
	フェンス撤去復旧工	式	1		152,178		
	水路設置工	式	1		275,192		
	信号ハンドホール移設工	式	1		3,954,000		
仮設工		式	1		4,443,300		
			1		6,387,799		
	交通管理工	式	1		4,443,300		
			1		4,047,400		
	環境対策資機材	式	---	---	---		
			1		2,340,399		
直接工事費		式	1		96,817,496		
			1		99,028,958		
共通仮設費計		式	1		8,171,734		
			1		11,693,734		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		279,734		
			1		3,589,734		
準備費		式	1		139,214		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
安全費	式	1				
		1		3,310,000		
技術管理費	式	1		140,520		
共通仮設費(率計上)	式	1		7,892,000		
		1		8,104,000		
純工事費	式	1		104,989,230		
		1		110,722,692		
現場管理費	式	1		25,953,000		
		1		27,672,000		
工事原価	式	1		130,942,230		
		1		138,394,692		
一般管理費等	式	1		21,717,770		
		1		22,675,308		
一般管理費等計	式	1		21,717,770		
		1		22,675,308		
工事価格	式	1		152,660,000		
		1		161,070,000		
消費税相当額	式	1		15,266,000		
		1		16,107,000		
設計価格	式	1		167,926,000		
		1		177,177,000		