

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEMS03-0C0					
施工場所	枚方市 杉北町1丁目 地内他						
路線・河川名	都市計画道路 長尾杉線						
工事名	長尾杉線 (杉工区) 周辺環境整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=1.2km 工事概要 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,520,900 円</p> <p style="text-align: right;">5,019,000 円</p> <p style="text-align: right;">501,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		2,501,081	費目行	
	道路土工			式	1		6,277	工種行	
		盛土工		式	1		6,277	種別行	
		購入土		m3	1				
	排水構造物工			式	1		89,520	工種行	
		集水柵工		式	1		26,680	種別行	
		集水柵嵩上げ工		箇所	1				
		護岸工		式	1		62,840	種別行	
		護岸嵩上げ工		箇所	1				
	舗装工			式	1		971,613	工種行	
		車道舗装工		式	1		971,613	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	445				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	445				
	防護柵工		式	1		400,500	工種行	
	防護柵工		式	1		400,500	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(A) コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	25				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	14				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(B) プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	3.2				
	区画線工		式	1		4,680	工種行	
	区画線工		式	1		4,680	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セグメント・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	6				
	道路付属施設工		式	1		5,837	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		道路付属物工	式	1		5,837	種別行	
		視線誘導標設置[市場単価] コンクリート建込手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 夜間無	本	1				
		道路付属物撤去工(視線誘導標) コンクリート建込 10本未満 夜間無	本	1				
		構造物撤去工	式	1		819,454	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		590,065	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	28				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	297				
		舗装版破碎	m2	148				
		殻運搬処理工	式	1		229,389	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		As殻運搬処分	m3	15				
		As殻運搬処分	m3	7.4				
		Co殻運搬処分	m3	0.5				
	仮設工		式	1		203,200	工種行	
		交通管理工	式	1		203,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16		203,200		
直接工事費			式	1		2,501,081		
		(処分費等)	式	1		133,715		
共通仮設費			式	1		417,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		417,000		
純工事費			式	1		2,918,081		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	現場	管理費		式	1		1,154,000		
工事	原価			式	1		4,072,081		
	一般	管理費等		式	1		946,919		
工事	価格			式	1		5,019,000		
	消費	税相当額		式	1		501,900		
設計	価格			式	1		5,520,900		