

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0057-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	ちびっこ広場39						
工 事 名	ちびっこ広場39公園施設撤去工事						

ちびっこ広場39
その他事業
公園施設等撤去・移設工 一式
仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3,526,600 円

3,206,000 円

320,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ちびっこ	広場	3	9	式	1			費目行	
その他	事業			式	1		1,897,332	費目行	
	公園	施設等撤去・移設工		式	1		1,592,532	工種行	
		整地工		式	1		317,412	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	184.3				
		基面整正		m2	263.4				
		残土処理工		式	1		901,751	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好		m3	184.3				
		その他(表土・はぎ土) 地山		m3	52.6				
		投棄料 砂質土		m3	131.7				
		公園施設撤去工		式	1		373,369	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		滑台撤去	基	1				
		ブランチ撤去	基	1				
		ベンチ撤去	基	1				
		ネットフェンス撤去 H=1200	m	64.6				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.6				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.7				
		土砂等運搬(コンクリート塊) 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	10.3				
		コンクリート塊(有筋)	m3	1.6				
		コンクリート塊(無筋)	m3	8.7				
		現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下	t	0.03				
		廃プラスチック処分費 枚方市春日西町2丁目	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間 有り 1.5km以下	t	0.6				
	仮設工		式	1		304,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		304,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接	工事費		式	1		1,897,332		
	(処分費等)		式	1		682,806		
共通	仮設費		式	1		164,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		164,000		
純	工事費		式	1		2,061,332		
	現場管理費		式	1		673,000		
工事	原価		式	1		2,734,332		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		496,820		
	諸経費対象外			式	1		-25,152		
工事	価格			式	1		3,206,000		
	消費税相当額			式	1		320,600		
設計	価格			式	1		3,526,600		