

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0054-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	北山通線						
工事名	北山通線道路補修工事 (R5-27)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 196.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

10,453,300 円

9,503,000 円

950,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		4,394,918	費目行	
	舗装工		式	1		3,761,559	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,761,559	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	43.4				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	789.0				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	399.2				
		不陸整正 補足材料無	m2	399.2				
		殻運搬(路面切削) D1D有り 2.0km以下 良好	m3	79.3				
		アスファルト塊(切削)	m3	79.3				
	区画線工		式	1		252,359	工種行	
		区画線工	式	1		252,359	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	308.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	196.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.8				
	仮設工		式	1		381,000	工種行	
	交通管理工		式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30.0				
直接工事費			式	1		4,394,918		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(処分費等)	式	1		465,887		
共通仮設費	式	1		971,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		971,000		
純工事費	式	1		5,365,918		
現場管理費	式	1		2,438,000		
工事原価	式	1		7,803,918		
一般管理費等	式	1		1,699,082		
工事価格	式	1		9,503,000		
消費税相当額	式	1		950,300		
設計価格	式	1		10,453,300		