

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0058-0C0					
施工場所	枚方市 杉山手3丁目、茄子作4丁目 地内						
路線・河川名	杉山手南公園、ちびっこ広場2						
工事名	杉山手南公園他フェンス改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 杉山手南公園 施設整備 管理施設整備工 一式 管理施設等撤去工 一式 仮設工 一式 ちびっこ広場2 施設整備 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3, 132, 800 円</p> <p style="text-align: right;">2, 848, 000 円</p> <p style="text-align: right;">284, 800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備	(杉山)	手南公園)		式	1		1,110,944	費目行	
	管理施設整備工			式	1		1,044,534	工種行	
	柵工			式	1		1,044,534	種別行	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満		孔	19				
		基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎		基	19				
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物		m3	0.01				
		金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 2m		m	33.4				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H3500		m	33.4				
	管理施設等撤去工			式	1		53,710	工種行	
	管理施設撤去工			式	1			種別行	
		金網・支柱(立入防止柵)撤去 設置単価の50% (材料費除く)		m	33.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		5,414	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
		殻運搬処理 Co殻 (無筋)	m ³	0.05				
	仮設工		式	1		12,700	工種行	
		交通管理工	式	1		12,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
	施設整備 (ちびっこ広場2)		式	1		284,849	費目行	
		管理施設整備工	式	1		258,530	工種行	
		柵工	式	1		258,530	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	8				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	13.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H3000積水樹脂プラマック	m	13.5				
	公園施設撤去工		式	1		13,619	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		8,769	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.9				
		運搬処理工	式	1		4,850	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
		廃プラスチック処分	m3	0.25				
	仮設工		式	1		12,700	工種行	
	交通管理工		式	1		12,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		1,395,793		
	(処分費等)			式	1		2,776		
共通	仮設費			式	1		179,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		179,000		
純	工事費			式	1		1,574,793		
	現場管理費			式	1		737,000		
工事	原価			式	1		2,311,793		
	一般管理費等			式	1		546,132		
	諸経費対象外			式	1		-9,925		
工事	価格			式	1		2,848,000		
	消費税相当額			式	1		284,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		3,132,800		