

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号						
施 工 場 所	枚方市岡東町地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	枚方市駅南口駅前広場信号移設工事 (変更)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	信号移設工事一式	信号移設工事一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	12,744,600 円 11,586,000 円 1,158,600 円	6,045,600 円 5,496,000 円 549,600 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳） 前回契約金額（税抜き） 消費税等相当額 11,445,500 円 10,405,000 円 1,040,500 円	変更契約金額（税込み） （内訳） 変更契約金額（税抜き） 消費税等相当額 5,428,500 円 4,935,000 円 493,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	工事			式	1		4,382,240	費目行	
					1		1,338,298		
	信号機移設工			式	1		2,031,811	工種行	
					1		849,752		
	信号機移設工（材料費）			式	1		2,031,811	種別行	
					1		849,752		
			信号柱 ベース柱BS 7 W1特殊塗装（柱腐食防止塗装含）	本	1				
					0				
			抵抗版付鋼製杭基礎	基	1				
					0				
			信号灯器 250φ横型3位式（LED式）特殊塗装	基	2				
					1				
			信号灯器 250φ縦型3位式（LED式）特殊塗装	基					
					1				
			共架用アーム（車灯用） オーバーハング式75φ－2.5m（バンド共）	基	1				
					0				
			アース棒 10Φ×900mm（リード端子共）	本	1				
					0				
			600Vビニル電線	m	3				
					0				
			信号ケーブル SVV2mm2×4C	m	45				
					22				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			信号ケーブル SVV2mm2×8C	m	26				
					0				
			HI電線管 HIVE82mm	m	9				
					0				
			HI ノーマルバンド 82mm	個	1				
					0				
			HIカップリング 82mm	個	2				
					0				
			HIブッシング 82mm	個	2				
					0				
			灯器アーム 横型3位式用 (2.0m) バンド共	本	1				
					0				
			灯器アーム φ250 横型3位式用 4.5m バンド共	本					
					1				
			灯器アーム 縦型3位式用 0.5m バンド共	本					
					1				
			灯器取付金具	組	1				
					0				
	信号機移設工 (工事費)			式	1		2,350,429	工種行	
					1		488,546		
			建柱工費	本	1				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			抜柱費 ベース柱	本	1				
					0				
			鋼製杭基礎打込費	本	1				
					0				
			基礎工費 ベース柱上部基礎	本	1				
					0				
			基礎全撤去費 ベース柱	本	1				
					0				
			接地工事費 D種	個所	1				
					0				
			灯器取付費（3位式）	基	2				
			灯器取付費（2位式）	基	1				
					0				
			灯器撤去費（2位式）	基	1				
					0				
			入線費	m	47				
					10				
			制御器配線費	式					
					1				
			抜線費	m	20				
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			端末処理費	基	3				
					2				
			ハンドホール貫通費	箇所	1				
					0				
			ハンドホール補修費	箇所	1				
					0				
			配管工費	m	8				
					0				
			配管撤去費	m	3				
					0				
			埋設工事費	m	11				
					0				
			共架用アーム取付費	式	1				
			重機回送費	回	1				
					0				
			高所作業車(賃貸) トラック架装リフト 標準デッキタイプ(長期割引なし) バケット・アーム型(直伸・屈伸式) 床高12m	台/日					
					2				
		試掘工		式	1		14,319	種別行	
					0		0		
			小規模土工	m2	1			14号代 価表	
					0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬処分費	式	1			10号代 価表	
					0				
		仮設工		式	1		381,000	種別行	
					1		171,450		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	20			8号代 価表	
					9				
直接工事費				式	1		4,382,240		
					1		1,338,298		
	(処分費等)			式	1		8,575		
					1		0		
共通仮設費				式	1		1,527,667		
					1		1,294,367		
	共通仮設費			式	1		416,667		
					1		846,367		
		技術管理費		式	1		416,667	7号内 訳書	
					1		846,367		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,111,000		
					1		448,000		
純工事費				式	1		5,909,907		
					1		2,632,665		
	現場管理費			式	1		3,569,000		
					1		1,812,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		9,478,907		
					1		4,444,665		
一般管理費等				式	1		2,107,093		
					1		1,051,335		
工事価格				式	1		11,586,000		
					1		5,496,000		
消費税相当額				式	1		1,158,600		
					1		549,600		
設計価格				式	1		12,744,600		
					1		6,045,600		