

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号						
施 工 場 所	枚方市岡東町地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	枚方市駅南口駅前広場信号移設工事						

信号移設工事一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,744,600 円

11,586,000 円

1,158,600 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	工事			式	1		4,382,240	費目行	
	信号機移設工			式	1		2,031,811	工種行	
		信号機移設工（材料費）		式	1		2,031,811	種別行	
		信号柱 ベース柱BS7W1特殊塗装（柱腐食防止塗装含）		本	1				見積もり
		抵抗版付鋼製杭基礎		基	1				見積もり
		信号灯器 250φ横型3位式（LED式）特殊塗装		基	2				見積もり
		共架用アーム（直灯用） オーバーハング式75φ-2.5m（バンド共）		基	1				見積もり
		アース棒 10Φ*900mm（リード端子共）		本	1				見積もり
		600Vビニル電線		m	3				見積もり
		信号ケーブル SVV2mm2×4C		m	45				見積もり
		信号ケーブル SVV2mm2×8C		m	26				見積もり

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		HI電線管 HIVE82mm	m	9				見積もり
		HIノーマルバンド 82mm	個	1				見積もり
		HIカップリング 82mm	個	2				見積もり
		HIブッシング 82mm	個	2				見積もり
		灯器アーム 横型3位式用 (2.0m) バンド共	本	1				見積もり
		灯器取付金具	組	1				見積もり
信号機	移設工	(工事費)	式	1		2,350,429	工種行	
		建柱工費	本	1				見積もり
		抜柱費 ベース柱	本	1				見積もり
		鋼製杭基礎打込費	本	1				見積もり
		基礎工費 ベース柱上部基礎	本	1				見積もり

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基礎全撤去費 ベース柱	本	1				見積もり
		接地工事費 D種	箇所	1				見積もり
		灯器取付費（3位式）	基	2				見積もり
		灯器取付費（2位式）	基	1				見積もり
		灯器撤去費（2位式）	基	1				見積もり
		入線費	m	47				見積もり
		抜線費	m	20				見積もり
		端末処理費	基	3				見積もり
		ハンドホール貫通費	箇所	1				見積もり
		ハンドホール補修費	箇所	1				見積もり
		配管工費	m	8				見積もり

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		配管撤去費	m	3				見積もり
		埋設工事費	m	11				見積もり
		共架用アーム取付費	式	1		39,400		見積もり
		重機回送費	回	1				見積もり
		試掘工	式	1		14,319	種別行	
		小規模土工	m2	1			14号代 価表	[R5黄本P1045 / R5赤本PⅡ-1 -③-8]
		運搬処分費	式	1			10号代 価表	
		仮設工	式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	20			8号代 価表	[R5赤本PⅡ-5-21-1]
直接	工事費		式	1		4,382,240		
		(処分費等)	式	1		8,575	1号内 訳書	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費			式	1		1,527,667		416,667 + 1,111,000
	共通	仮設費		式	1		416,667		416,667
		技術	管理費	式	1		416,667	7号内 訳書	
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		1,111,000		$((4,382,240 * 25.37 / 100) - 0) * 1$
純	工事費			式	1		5,909,907		4,382,240 + 1,527,667
	現場	管理費		式	1		3,569,000		$(5,909,907 * 60.4 / 100) * 1$
工事	原価			式	1		9,478,907		5,909,907 + 3,569,000
	一般	管理費	等	式	1		2,107,093		$(((((9,478,907 * (22.19 + 0 + 0) / 100) + 3,791.5628)))) * 1) - 68) * 1$
工事	価格			式	1		11,586,000		11,586,000 * 1
	消費	税相当額		式	1		1,158,600		11,586,000 * 10 / 100
設計	価格			式	1		12,744,600		$(((((11,586,000 + 1,158,600)))))) * 1$