

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0060-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘4丁目 地内						
路線・河川名	新香里中央線						
工事名	新香里中央線歩道補修工事 (R5-29)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 135.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,664,600 円 8,786,000 円 878,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,897,963	費目行	
	舗装工		式	1		1,539,223	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,539,223	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	498.9				
		運搬(As殻) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	13.7				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金)	m3	13.7				
		運搬(点字ブロック) レンガ(アスファルト塊) 有 6.0km以下 良好	m3	1.5				
		レガ処分費 枚方市中宮大池3丁目	m3	1.5				
		上層路盤(歩道部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	498.9				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	482.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	16.4				
	道路附属施設工		式	1		2,130,140	工種行	
	道路附属物工		式	1		2,130,140	種別行	
		点字シート ステップゲート(副資材含む)(密粒・材工共価格)【夜間】	枚	583.6				
	仮設工		式	1		228,600	工種行	
	交通管理工		式	1		228,600	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
	直接工事費		式	1		3,897,963		
	(処分費等)		式	1		134,085		
	共通仮設費		式	1		928,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		928,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1		4,825,963		
	現場管理費			式	1		2,330,000		
工事原価				式	1		7,155,963		
	一般管理費等			式	1		1,630,037		
工事価格				式	1		8,786,000		
	消費税相当額			式	1		878,600		
設計価格				式	1		9,664,600		