

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-31 建設改良費 (配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4・5丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 家具町南線 他</p> <p>工事名 : 長尾家具町5丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 :	令和 5年度	単価適用月度 :	令和 5年 1 1 月度
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	101,820,000 円	
消費税相当額	10,182,000 円	
工事費	112,002,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）				当	初
種	別	形	質	単位	
布設工		PE	φ 150	m	289.3
		PE	φ 100	m	322.5
		DIP	φ 75	m	80.8
		PE	φ 75	m	17.9
		PE	φ 50	m	70.0
設置工		仕切弁	φ 150	箇所	3
		仕切弁	φ 100	箇所	5
		仕切弁	φ 75	箇所	3
		仕切弁	φ 50	箇所	1
		消火栓	φ 75	箇所	5
撤去工		CIP	φ 150	m	257
		CIP	φ 100	m	329
		CIP	φ 75	m	130
		VP	φ 50	m	76
給水管	接合替工		箇所	73	
仮設給水	替工		式	1	
付帯工			式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(3,243,740) 8,584,608	
	材料費			式	1	(3,243,740) 3,482,060	(3,243,740) 3,482,060	
	土工			式	1	4,126,457	4,126,457	
	管工			式	1	976,091	976,091	
φ 100本管工事（配水支管）							(2,000,232) 7,425,517	
	材料費			式	1	(2,000,232) 2,397,432	(2,000,232) 2,397,432	
	土工			式	1	4,109,706	4,109,706	
	管工			式	1	918,379	918,379	
φ 75本管工事（配水支管）							(825,920) 2,342,738	
	材料費			式	1	(825,920) 825,920	(825,920) 825,920	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,184,758	1,184,758	
	管工			式	1	332,060	332,060	
φ50本管工事（配水支管）							(438,152) 1,672,652	
	材料費			式	1	(438,152) 676,472	(438,152) 676,472	
	土工			式	1	791,659	791,659	
	管工			式	1	204,521	204,521	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(794,460) 1,379,628	
	材料費			式	1	(794,460) 1,334,130	(794,460) 1,334,130	
	管工			式	1	45,498	45,498	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(600,020) 989,214	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(600,020) 959,800	(600,020) 959,800	
	管工			式	1	29,414	29,414	
給水管接合替工事 (配水支管)							(3,351,415) 7,594,325	
	材料費			式	1	(230,430) 309,870	(230,430) 309,870	
	土工			式	1	1,639,625	1,639,625	
	管工			式	1	(3,120,985) 5,644,830	(3,120,985) 5,644,830	
仮設給水替工事 (配水支管)							(4,366,097) 12,532,715	
	土工			式	1	4,757,849	4,757,849	
	管工			式	1	(4,366,097) 7,774,866	(4,366,097) 7,774,866	
φ150本管撤去工事 (配水支管)							-94,336	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	337,410	337,410	
	現場発生品			式	1	-431,746	-431,746	
φ100本管撤去工事（配水支管）							1,141,395	
	土工			式	1	866,963	866,963	
	管工			式	1	274,432	274,432	
φ75本管撤去工事（配水支管）							106,156	
	管工			式	1	106,156	106,156	
φ50本管撤去工事（配水支管）							33,741	
	管工			式	1	33,741	33,741	
舗装本復旧工事（配水支管）							12,639,011	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(15,620,036) 61,770,264	
共通仮設費				式	1		5,788,196	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,686,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		102,196	
		運搬費		式	1		16,356	
			運搬費	式	1		16,356	
		技術管理費		式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,840	
純工事費				式	1		67,558,460	
	現場管理費			式	1		19,499,000	

