

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高田2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	東香里新町高田 1 号線						
工 事 名	東香里新町高田 1 号線道路補修工事 (R6-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=256.1m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=256.1m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	22,434,500 円 20,395,000 円 2,039,500 円	22,693,000 円 20,630,000 円 2,063,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 20,112,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 18,284,000 円 消費税等相当額 1,828,400 円	変更契約金額 (税込み) 20,343,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,494,000 円 消費税等相当額 1,849,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		9,848,796	費目行	
				1		9,970,898		
舗装工			式	1		8,759,485	工種行	
				1		8,833,487		
	切削オーバーレイ工		式	1		5,551,921	種別行	
				1		5,610,575		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	76.1				
				76.1				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付設置必要 1層 基層 50mm		m2	1,918.4				
				1,918.4				
	殻運搬(路面切削) DID有り 5.0km以下 良好		m3	191.8				
				191.8				
	アスファルト塊(切削)		m3	191.8				
	オーバーレイ工		式	1		3,207,564	種別行	
				1		3,222,912		
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)		m2	1,918.4				
				1,918.4				
区画線工			式	1		619,411	工種行	
区画線工			式	1		619,411	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m		14.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m		256.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m		3.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m		644.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m		19.8				
仮設工			式		1		469,900	工種行	
					1		518,000		
	交通管理工		式		1		469,900	種別行	
					1		518,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日		37				
					37				
直接工事費			式		1		9,848,796		
					1		9,970,898		
(処分費等)			式		1		811,314		
共通仮設費			式		1		2,038,000		
					1		2,059,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)				式	1		2,038,000		
					1		2,059,000		
純工事費				式	1		11,886,796		
					1		12,029,898		
現場管理費				式	1		5,053,000		
					1		5,106,000		
工事原価				式	1		16,939,796		
					1		17,135,898		
一般管理費等				式	1		3,455,204		
					1		3,494,102		
工事価格				式	1		20,395,000		
					1		20,630,000		
消費税相当額				式	1		2,039,500		
					1		2,063,000		
設計価格				式	1		22,434,500		
					1		22,693,000		