

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0003-0C0					
施工場所	枚方市 高田2丁目 地内他						
路線・河川名	東香里新町高田1号線						
工事名	東香里新町高田1号線道路補修工事(R6-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=256.1m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>22,434,500 円 20,395,000 円 2,039,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		9,848,796	費目行	
	舗装工		式	1		8,759,485	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		5,551,921	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	76.1				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付設置必要 1層 基層 50mm	m2	1,918.4				
		殻運搬(路面切削) DID有り 5.0km以下 良好	m3	191.8				
		アスファルト塊(切削)	m3	191.8				
		オーバーレイ工	式	1		3,207,564	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	1,918.4				
	区画線工		式	1		619,411	工種行	
		区画線工	式	1		619,411	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	256.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	644.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		469,900	工種行	
	交通管理工		式	1		469,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	37				
	直接工事費		式	1		9,848,796		
	(処分費等)		式	1		811,314		
	共通仮設費		式	1		2,038,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		2,038,000		
純工事費	式	1		11,886,796		
現場管理費	式	1		5,053,000		
工事原価	式	1		16,939,796		
一般管理費等	式	1		3,455,204		
工事価格	式	1		20,395,000		
消費税相当額	式	1		2,039,500		
設計価格	式	1		22,434,500		