枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和6年度	設計書番号	24DB0001-1C0					
施工場所	枚方市 春日西町1丁目 地内						
路線・河川名	春日西町北町第1号線						
工事名	春日西町北町第1号線道路補修工事(R6-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=114.0m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=114.0m
設 計 金 額 (内 訳)	12,860,100 円	19,071,800 円
工 事 価 格	11,691,000 円	17,338,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,169,100 円	1,733,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 11,480,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 10,437,000 円 消費税等相当額 1,043,700 円	変更契約金額 (税込み) 17,025,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 15,478,000 円 消費税等相当額 1,547,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		5,336,205	費目行	
				1		8,306,108		
舗装工			式	1		4,698,241	工種行	
				1		6,360,557		
	舗装打換え工		式	1		4,698,241	種別行	
				1		6,360,557		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.6				
				17.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	105.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	94.0				
				94.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	773.7				
				773.7				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	378.3				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 0.5km以下	m3	86.7				
				67.8				
		殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 1.6km以下 良好	m3	75.6				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	86.7				
				67.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	75.6				
		不陸整正(小規模施工:施工幅1.8m未満) 下水道設計指針に準拠	m2	94.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	773.7				
				395.4				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 200mm 2層施工	m2	378.3				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	94.0				
				94.0				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	773.7				
				773.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)	m2	94.0				
				94.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)	m2	773.7				
				773.7				
		路面清掃工(機械清掃) ブラシ式リリフダンブ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 ダンプ 無 散水車使用しない 標準	km	0.28				
	区画線工		式	1		66,464	工種行	
	区画線工		式	1		66,464	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	105.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.7				
仮設工			式	1		571,500	工種行	
				1		840,000		
交通管理工			式	1		571,500	種別行	
				1		840,000		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
				40				
仮舗装工			式				工種行	
				1				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2					
				489.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2					
				489.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 0.5km以下	m3					
				24.4				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3					
				24.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		5,336,205		
					1		8,306,108		
(処分費等)				式	1		407,490		
					1		877,490		
共通仮設費				式	1		1,217,000		
					1		1,748,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,217,000		
					1		1,748,000		
純工事費				式	1		6,553,205		
					1		10,054,108		
現場管理費				式	1		3,055,000		
					1		4,338,000		
工事原価				式	1		9,608,205		
					1		14,392,108		
一般管理費等				式	1		2,082,795		
					1		2,945,892		
工事価格				式	1		11,691,000		
					1		17,338,000		
消費税相当額				式	1		1,169,100		
					1		1,733,800		
設計価格				式	1		12,860,100		
					1		19,071,800		