

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0001-0C0					
施工場所	枚方市 春日西町1丁目 地内						
路線・河川名	春日西町北町第1号線						
工事名	春日西町北町第1号線道路補修工事(R6-1)						

道路修繕  
舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長L=114.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,860,100 円

11,691,000 円

1,169,100 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		5,336,205	費目行	
	舗装工		式	1		4,698,241	工種行	
		舗装打換え工	式	1		4,698,241	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	94.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	773.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 0.5km以下 良好	m3	86.7				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) {東京舗装工業(株) 春日北町}	m3	86.7				
		不陸整正(小規模施工: 施工幅1.8m未満) 下水道設計指針に準拠	m2	94.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	773.7				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	94.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	773.7				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	94.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	773.7				
	区画線工		式	1		66,464	工種行	
	区画線工		式	1		66,464	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	105.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.7				
	仮設工		式	1		571,500	工種行	
	交通管理工		式	1		571,500	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	30				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		5,336,205		
	(処分費等)			式	1		407,490		
共通	仮設費			式	1		1,217,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,217,000		
純	工事費			式	1		6,553,205		
	現場管理費			式	1		3,055,000		
工事	原価			式	1		9,608,205		
	一般管理費等			式	1		2,082,795		
工事	価格			式	1		11,691,000		
	消費税相当額			式	1		1,169,100		
設計	価格			式	1		12,860,100		