

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0002-1C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮西之町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	百済寺跡公園						
工 事 名	百済寺跡公園第 8 期再整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 修景施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 電気設備工 一式 施設撤去工・標識移設工 一式 仮設工 一式	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 修景施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 電気設備工 一式 施設撤去工・標識移設工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	105,494,400 円	106,506,400 円
工 事 価 格	95,904,000 円	96,824,000 円
消 費 税 等 相 当 額	9,590,400 円	9,682,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 95,694,500 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 86,995,000 円 消費税等相当額 8,699,500 円	変更契約金額（税込み） 96,611,900 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 87,829,000 円 消費税等相当額 8,782,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備				式	1		54,822,358	費目行	
					1		55,382,783		
敷地造成工				式	1		1,697,598	工種行	
					1		1,718,289		
盛土工				式	1		486,368	種別行	
					1		497,964		
	路床盛土 2.5m未満			m3	52.0				
					52.0				
	土材料 (ふるっていない状態)			m3	50.8				
改良工				式	1		984,204	種別行	
	固化材処理			m3	46.8				
法面整形工				式	1		227,026	種別行	
					1		236,121		
	法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土			m2	171.6				
					171.6				
擁壁工				式	1		1,001,764	工種行	
					1		1,014,243		
作業土工				式	1		70,893	種別行	
					1		73,745		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模		m3	23.0				
					23.0				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	7.4				
					7.4				
		コンクリートブロック積み工		式	1		930,871	種別行	
					1		940,498		
		コンクリートブロック積工 JIS粗面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 22m3 18-8-40W/C≦60		m2	23.4				
		現場打基礎コンクリート 18-8-40W/C≦60生コンクリート小型車割増有 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		m3	2.6				
					2.6				
		止水コンクリート		m3	0.8				
					0.8				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40		m3	3.9				
					3.9				
		現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生		m3	0.3				
					0.3				
	植栽工			式	1		4,012,934	工種行	
					1		4,106,656		
		樹木養生工		式	1		980,601	種別行	
					1		1,000,101		
		高木植栽工 幹周15≦C<20cm 機械 植栽割増あり 改良材あり 支柱設置する 針葉樹(高木)アカマツ 高3.0m周0.18m枝張1.5m(国交省)		本	13				
					13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		高木植栽工 幹周15≦C<20cm 機械 植栽割増あり 改良材あり 支柱設置する 落葉広葉樹(高木)ヤマザクラ 高4.0m周0.18m枝張1.2m(国交省)	本	13				
				13				
		防根シート W500	m2	29.9				
		地被植栽工	式	1		3,032,333	種別行	
				1		3,106,555		
		人力施工による植生工 張芝工 300m2未満	m2	171.6				
		張芝工 ベタ張 芝串無 野芝	m2	2,006				
				2,006				
		雨水排水設備工	式	1		791,200	工種行	
				1		805,673		
		作業土工	式	1		72,542	種別行	
				1		75,464		
		床掘り 土砂 小規模	m3	22.6				
				22.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	8.1				
				8.1				
		側溝工	式	1		52,405	種別行	
		U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補	m	9.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管渠工			式	1		492,529	種別行	
					1		497,537		
	暗渠排水管 PEφ100 単粒4号 不織布t=3mm			m	234.0				
					234.0				
	暗渠排水管 据付 直管 50~150mm			m	3.8				
					3.8				
	暗渠排水管 据付 直管 200~400mm			m	2.6				
					2.6				
	集水桝工			式	1		173,724	種別行	
					1		180,267		
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40W/C≦60生コンクリート小型車割増有 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特別養生			箇所	3				
					3				
	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400*400用T-2細目 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面:1.5m以下			枚	3				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			孔	3				
					3				
	園路広場整備工			式	1		22,415,481	工種行	
					1		22,496,808		
	路盤工			式	1		151,670	種別行	
					1		155,915		
	路盤工1 上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30			m2	146.5				
					146.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路盤工2 上層路盤(歩道部) 230mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.9				
				5.9				
		コンクリート系舗装工	式	1		5,421,454	種別行	
				1		5,494,557		
		コンクリート舗装工1(刷毛引き)	m2	496.3				
				496.3				
		コンクリート舗装工2(刷毛引き)	m2	390.0				
				390.0				
		薄層舗装工	式	1		4,112,090	種別行	
		薄層舗装工1 樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工有	m2	287.0				
		薄層舗装工2 樹脂系すべり止め舗装工 土、砂風色 ネイチャーコートAR	m2	400.6				
		緑化ブロック舗装工	式	1		12,730,267	種別行	
				1		12,734,246		
		緑化ブロック舗装	m2	751.4				
		舗装見切り材工	m	351.9				
		人力目土入れ 厚10mm 真砂土	m2	994.9				
				994.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
修景施設整備工				式	1		11,606,122	工種行	
					1		11,608,271		
作業土工				式	1		4,246	種別行	
					1		4,418		
床掘り 土砂 小規模				m3	1.1				
					1.1				
埋戻し 小規模 土砂				m3	0.6				
					0.6				
掘削工				式	1		1,330	種別行	
					1		1,386		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)				m3	1.2				
					1.2				
舗装路盤工				式	1		7,146	種別行	
					1		7,367		
路盤工2 上層路盤(歩道部) 230mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30				m2	4.1				
					4.1				
サイン施設工				式	1		11,593,400	種別行	
					1		11,595,100		
XA2-1 ゾーン説明1 本体、サイン陶板				基	2				
XA2-2 ゾーン説明2 本体、サイン陶板				基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			XA3 出土説明板 本体、サイン陶板	基	2				
			XA4-1 個別説明1 本体、サイン陶板	基	2				
			XA4-2 個別説明2 土台	基	1				
					1				
			XA4-2 個別説明2 本体、サイン陶板（白黒文字のみ）	基	1				
			XA4-2 個別説明2 本体、サイン陶板	基	2				
			取付工事費 サイン陶板	現場	1				
			注意書き看板 W1410×H1800	基	1				
					1				
		管理施設整備工		式	1		3,288,590	工種行	
					1		3,299,979		
		作業土工		式	1		5,290	種別行	
					1		5,504		
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.1					
				1.1					
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.9					
				0.9					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		掘削工		式	1		2,218	種別行	
					1		2,310		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	2.0				
					2.0				
		舗装路盤工		式	1		18,824	種別行	
					1		19,407		
		路盤工2 上層路盤(歩道部) 230mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	10.8				
					10.8				
		車止め工		式	1		2,780,520	種別行	
					1		2,791,020		
		ユニバーサルゲート 取外し式 φ48.6		基	2				
					2				
		門型車止め 取外し式 φ60.5		基	14				
					14				
		車止め1 上下式 φ48.6		基	23				
					23				
		車止め1端部 上下式 φ48.6		基	2				
					2				
		車止め2 取外し式 φ60.5		基	4				
					4				
		車止め パーキングブロック		個	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		30,438	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有		m	21.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有		m	46.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無		m	6.4				
		キャスターゲート設置工		式	1		451,300	種別行	
		キャスターゲート設置		基	1				
		電気設備工		式	1		4,218,255	工種行	
					1		4,238,287		
		作業土工		式	1		41,002	種別行	
					1		42,661		
		床掘り 土砂 小規模		m3	9.9				
					9.9				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	6.2				
					6.2				
		監視カメラ設備工		式	1		3,763,260	種別行	
					1		3,764,040		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		監視カメラ1設置	基	1				
		監視カメラ1設置 (同軸LANコンバータ仕様)	基	1				
		監視カメラ2設置	基	1				
		監視カメラ2設置 (同軸LANコンバータ仕様)	基	1				
		ビデオレコーダー設置	基	1				
		LCDモニター設置	基	1				
		屋外用DVR収納ボックス設置	基	1				
				1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	3				
				3				
		電線管路工	式	1		413,993	種別行	
				1		431,586		
		電線管敷設 新設 厚鋼36mm以下 クリップ留め 2m以上 配管加工補正なし	m	11.2				
				11.2				
		FEP 新設 構内地中50mm以下 3条 30mm	m	51.5				
				51.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 5mm以下 EM-CE3.5-3C	m	9.1					
				9.1					
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 5mm以下 同軸LAN	m	279.2					
				279.2					
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 5mm以下 PoELAN	m	143.9					
				143.9					
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mmポリエチレンクロス2倍水抜穴無	m	54.1					
				54.1					
施設撤去工・標識移設工			式	1		3,504,414	工種行		
				1		3,574,577			
	作業土工		式	1		5,923	種別行		
				1		6,162			
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.6					
				1.6					
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8					
				0.8					
	盛土工		式	1		121,552	種別行		
				1		126,324			
		路床盛土 2.5m未満	m3	21.4					
				21.4					
	構造物取壊し工		式	1		848,374	種別行		
				1		862,004			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	44.2				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	1.9				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	45.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	249.8				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	167.6				
		金網・支柱(立入防止柵)撤去 設置費×1/2		m	12.3				
		枯木伐採		式	1		300,000	種別行	
		高木伐採(チェーンソー伐採) 歩道部 幹周150cm以上200cm未満 運搬費含む(距離は市場単価の高木剪定と同程度)		本	2				
		運搬処理工		式	1		2,165,810	種別行	
		石材運搬処分		m3	8.5		2,214,857		
		廃路盤運搬処分		m3	190.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト殻運搬処分	m3	12.5				
				12.5				
		コンクリート殻（無筋）運搬処分	m3	44.2				
				44.2				
		コンクリート殻（有筋）運搬処分	m3	1.9				
				1.9				
		木くず処分	m3	5.5				
				5.5				
		現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック【クレーン装置付】ベーストラック4 4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 1.5km以下	t	0.22				
				0.22				
		標識移設工	式	1		62,755	種別行	
				1		65,230		
		コンクリート境界杭搬保存	基	1				
				1				
		石柱運搬保存	基	1				
				1				
		伽藍標柱復旧	基	1				
				1				
	仮設工		式	1		2,286,000	工種行	
				1		2,520,000		
		交通管理工	式	1		2,286,000	種別行	
				1		2,520,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	180				
				180				
直接工事費			式	1		54,822,358		
				1		55,382,783		
(処分費等)			式	1		1,571,147		
				1		1,587,118		
共通仮設費			式	1		5,750,000		
				1		5,804,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		5,750,000		
				1		5,804,000		
純工事費			式	1		60,572,358		
				1		61,186,783		
現場管理費			式	1		21,000,000		
				1		21,182,000		
工事原価			式	1		81,572,358		
				1		82,368,783		
一般管理費等			式	1		14,339,659		
				1		14,463,234		
諸経費対象外			式	1		-8,017		
工事価格			式	1		95,904,000		
				1		96,824,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費税相当額			式	1		9,590,400		
					1		9,682,400		
設計価格				式	1		105,494,400		
					1		106,506,400		