

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度		令和 5年度			
支出費目		建-35 建設改良費（配水支管）			
:					
:					
:					
工事場所		枚方市 長尾家具町4・5丁目 地内			
路線河川名		市道 家具町南線 他			
工事名		長尾家具町4丁目口径100mm以下配水管改良工事			
:					
:					
区 分	金 額	変 更		増 減	
工事価格	69,730,000 円	68,490,000 円		-1,240,000 円	
消費税相当額	6,973,000 円	6,849,000 円		-124,000 円	
工事費	76,703,000 円	75,339,000 円		-1,364,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	PE φ 100	m	188.9	192.6
	PE φ 75	m	305.6	297.3
	PE φ 50	m	0.3	0.3
設置工	仕切弁 φ 100	箇所	7	7
	仕切弁 φ 75	箇所	6	6
	仕切弁 φ 50	箇所	1	1
	消火栓 φ 75	箇所	2	2
撤去工	CIP φ 100	m	186	186
	CIP φ 75	m	313	313
給水管接合替工		箇所	82	65
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 100本管工事（配水支管）							(1,765,832)	
							5,498,948	
							(1,847,503)	
							5,862,102	
	材料費				1	(1,765,832)	(1,765,832)	
						2,321,912	2,321,912	
				式	1	(1,847,503)	(1,847,503)	
						2,403,583	2,403,583	
	土工				1	2,556,875	2,556,875	
				式	1	2,797,324	2,797,324	
	管工				1	620,161	620,161	
				式	1	661,195	661,195	
φ 75本管工事（配水支管）							(1,390,932)	
							6,816,104	
							(1,408,414)	
							6,770,769	
	材料費				1	(1,390,932)	(1,390,932)	
						1,867,572	1,867,572	
				式	1	(1,408,414)	(1,408,414)	
						1,885,054	1,885,054	
	土工				1	4,210,208	4,210,208	
				式	1	4,151,590	4,151,590	
	管工				1	738,324	738,324	
				式	1	734,125	734,125	
φ 100消火栓設置工事（配水支管）							(218,410)	
							413,585	
							(218,410)	
							413,585	
	材料費				1	(218,410)	(218,410)	
						398,300	398,300	
				式	1	(218,410)	(218,410)	
						398,300	398,300	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	15,285	15,285	
				式	1	15,285	15,285	
φ 75消火栓設置工事（配水支管）							(355,590) 550,548	
							(355,590) 550,548	
	材料費				1	(355,590) 535,480	(355,590) 535,480	
				式	1	(355,590) 535,480	(355,590) 535,480	
	管工				1	15,068	15,068	
				式	1	15,068	15,068	
給水管接合替工事（配水支管）							(3,019,698) 7,514,381	
							(2,784,369) 6,087,104	
	材料費				1	(182,168) 261,608	(182,168) 261,608	
				式	1	(196,660) 276,100	(196,660) 276,100	
	土工				1	1,535,063	1,535,063	
				式	1	1,197,444	1,197,444	
	管工				1	(2,837,530) 5,717,710	(2,837,530) 5,717,710	
				式	1	(2,587,709) 4,613,560	(2,587,709) 4,613,560	
仮設給水替工事（配水支管）							(1,767,019) 7,640,509	
							(1,767,019) 7,864,869	
	土工				1	3,269,583	3,269,583	
				式	1	3,493,943	3,493,943	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(1,767,019) 4,370,926	(1,767,019) 4,370,926	
				式	1	(1,767,019) 4,370,926	(1,767,019) 4,370,926	
φ100本管撤去工事（配水支管）							-17,194	
							-17,194	
	管工				1	212,846	212,846	
				式	1	212,846	212,846	
	現場発生品				1	-230,040	-230,040	
				式	1	-230,040	-230,040	
φ75本管撤去工事（配水支管）							267,489	
							267,489	
	管工				1	267,489	267,489	
				式	1	267,489	267,489	
舗装本復旧工事（配水支管）							8,185,544	
							8,286,320	
	材料費				0	0	0	
				式	1	33,100	33,100	
	土工				1	8,185,544	8,185,544	
				式	1	8,253,220	8,253,220	
仮設工（配水支管）							4,004,000	
							4,004,000	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(8,517,481) 40,873,914	
				式	1		(8,381,305) 40,089,592	
共通仮設費					1		4,314,061	
				式	1		4,254,061	
	共通仮設費率計算額				1		4,221,000	
				式	1		4,161,000	
	共通仮設費 積上額計				1		93,061	
				式	1		93,061	
		運搬費			1		7,221	
				式	1		7,221	
			運搬費		1		7,221	
				式	1		7,221	
		技術管理費			1		85,840	
				式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,840	
				式	1		85,840	
純工事費					1		45,187,975	
				式	1		44,343,653	
	現場管理費				1		14,000,000	
				式	1		13,770,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		14,000,000	
				式	1		13,770,000	
工事原価					1		59,187,975	
				式	1		58,113,653	
	一般管理費等				1		10,542,025	
				式	1		10,376,347	
		一般管理費率計算額			1		10,520,000	
				式	1		10,354,000	
		契約保証費			1		22,409	
				式	1		22,409	
工事価格					1		69,730,000	
				式	1		68,490,000	
消費税相当額					1		6,973,000	
				式	1		6,849,000	
本工事費					1		76,703,000	
				式	1		75,339,000	