

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-35 建設改良費 (配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4・5丁目 地内 路線河川名 : 市道 家具町南線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径100mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 5年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 1 1 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	68,020,000 円	
消費税相当額	6,802,000 円	
工事費	74,822,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 100	m	188.9
	PE φ 75	m	305.6
	PE φ 50	m	0.3
設置工	仕切弁 φ 100	箇所	7
	仕切弁 φ 75	箇所	6
	仕切弁 φ 50	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	2
撤去工	CIP φ 100	m	186
	CIP φ 75	m	313
給水管接合替工		箇所	82
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（配水支管）							(1,765,832) 5,408,434	
	材料費			式	1	(1,765,832) 2,321,912	(1,765,832) 2,321,912	
	土工			式	1	2,486,554	2,486,554	
	管工			式	1	599,968	599,968	
φ75本管工事（配水支管）							(1,390,932) 6,677,008	
	材料費			式	1	(1,390,932) 1,867,572	(1,390,932) 1,867,572	
	土工			式	1	4,093,333	4,093,333	
	管工			式	1	716,103	716,103	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(218,410) 413,007	
	材料費			式	1	(218,410) 398,300	(218,410) 398,300	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	14,707	14,707	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(355,590) 549,974	
	材料費			式	1	(355,590) 535,480	(355,590) 535,480	
	管工			式	1	14,494	14,494	
給水管接合替工事（配水支管）							(3,019,698) 7,395,277	
	材料費			式	1	(182,168) 261,608	(182,168) 261,608	
	土工			式	1	1,497,468	1,497,468	
	管工			式	1	(2,837,530) 5,636,201	(2,837,530) 5,636,201	
仮設給水替工事（配水支管）							(1,767,019) 7,467,860	
	土工			式	1	3,199,791	3,199,791	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(1,767,019) 4,268,069	(1,767,019) 4,268,069	
φ100本管撤去工事 (配水支管)							-25,411	
	管工			式	1	204,629	204,629	
	現場発生品			式	1	-230,040	-230,040	
φ75本管撤去工事 (配水支管)							256,824	
	管工			式	1	256,824	256,824	
舗装本復旧工事 (配水支管)							8,087,936	
	土工			式	1	8,087,936	8,087,936	
仮設工 (配水支管)							3,632,200	
	交通管理工			式	1	3,632,200	3,632,200	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,517,481) 39,863,109	
共通仮設費				式	1		4,219,061	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,126,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		93,061	
		運搬費		式	1		7,221	
			運搬費	式	1		7,221	
		技術管理費		式	1		85,840	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験 2試料</small>	式	1		85,840	
純工事費				式	1		44,082,170	
		現場管理費		式	1		13,640,000	

