

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	PE φ 7 5	m	3 2 3 . 1	2 7 6 . 2
	PE φ 5 0	m	1 9 . 0	2 2 . 1
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	8	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	5 2	5 2
	D I P φ 7 5	m	8	8
	H I V P φ 7 5	m	1 8	1 8
	H I V P φ 5 0	m	1 9 4	1 5 1
	H I V P φ 4 0	m	6 1	6 1
	H I V P φ 3 0	m	3 5	2 2
給水管接合替工		箇所	5 2	5 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							(2,120,964)	
							7,873,170	
φ75本管工事（配水支管）							(2,137,192)	
							7,036,629	
φ75本管工事（配水支管）	材料費				1	(2,120,964)	(2,120,964)	
							2,756,484	2,756,484
φ75本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(2,137,192)	(2,137,192)	
							2,772,712	2,772,712
φ75本管工事（配水支管）	土工				1	4,206,135	4,206,135	
φ75本管工事（配水支管）	土工			式	1	3,381,971	3,381,971	
φ75本管工事（配水支管）	管工				1	910,551	910,551	
φ75本管工事（配水支管）	管工			式	1	881,946	881,946	
φ50本管工事（配水支管）							(338,548)	
							992,585	
φ50本管工事（配水支管）							(355,438)	
							1,004,655	
φ50本管工事（配水支管）	材料費				1	(338,548)	(338,548)	
							576,868	576,868
φ50本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(355,438)	(355,438)	
							593,758	593,758
φ50本管工事（配水支管）	土工				1	316,632	316,632	
φ50本管工事（配水支管）	土工			式	1	304,420	304,420	
φ50本管工事（配水支管）	管工				1	99,085	99,085	
φ50本管工事（配水支管）	管工			式	1	106,477	106,477	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(192,390)	
							387,348	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(192,390)	
							387,348	
φ75消火栓設置工事（配水支管）	材料費				1	(192,390)	(192,390)	
							372,280	372,280
φ75消火栓設置工事（配水支管）	材料費			式	1	(192,390)	(192,390)	
							372,280	372,280

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	15,068	15,068	
	管工			式	1	15,068	15,068	
給水管接合替工事（配水支管）							(1,933,020)	
							4,457,611	
							(1,809,848)	
							3,795,235	
					1	(50,580)	(50,580)	
	材料費			式	1	(119,638)	(119,638)	
						50,580	50,580	
						119,638	119,638	
					1	1,096,452	1,096,452	
	土工			式	1	748,955	748,955	
					1	(1,882,440)	(1,882,440)	
	管工				1	3,310,579	3,310,579	
				式	1	(1,690,210)	(1,690,210)	
						2,926,642	2,926,642	
仮設給水替工事（配水支管）							(1,132,567)	
							5,036,627	
							(1,040,899)	
							4,323,434	
	材料費			式	1	(33,900)	(33,900)	
						33,900	33,900	
					0	0	0	
						0	0	
					1	2,273,717	2,273,717	
	土工			式	1	1,737,563	1,737,563	
					1	(1,098,667)	(1,098,667)	
	管工				1	2,729,010	2,729,010	
				式	1	(1,040,899)	(1,040,899)	
						2,585,871	2,585,871	
φ75本管撤去工事（配水支管）							331,701	
							331,863	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	281,024	281,024	
	土工			式	1	281,186	281,186	
					1	75,527	75,527	
	管工			式	1	75,527	75,527	
					1	-24,850	-24,850	
	現場発生品			式	1	-24,850	-24,850	
							109,820	
φ 50本管撤去工事（配水支管）							95,837	
					1	25,537	25,537	
	土工			式	1	28,566	28,566	
					1	84,283	84,283	
	管工			式	1	67,271	67,271	
							60,329	
φ 40本管撤去工事（配水支管）							59,883	
					1	41,895	41,895	
	土工			式	1	41,449	41,449	
					1	18,434	18,434	
	管工			式	1	18,434	18,434	
							228,735	
φ 30本管撤去工事（配水支管）							136,571	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,717,489) 26,980,995	
				式	1		(5,535,767) 24,008,757	
共通仮設費					1		3,133,320	
				式	1		2,887,146	
					1		3,044,000	
				式	1		2,798,000	
	共通仮設費率計算額				1		89,320	
				式	1		89,146	
	共通仮設費 積上額計				1		89,320	
				式	1		89,146	
		運搬費			1		3,480	
				式	1		3,306	
			運搬費		1		3,480	
				式	1		3,306	
		技術管理費			1		85,840	
				式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,840	
				式	1		85,840	
純工事費					1		30,114,315	
				式	1		26,895,903	
	現場管理費				1		9,734,000	
				式	1		8,862,000	

