

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0081-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾家具町 4 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	長尾家具町污水枝管改良工事						

設 計 大 要	取付管工 2箇所 舗装工 一式 仮設工 一式 準備工（試験掘工） 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	1,354,100 円 1,231,000 円 123,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		574,887	費目行	
取付管工 2箇所			式	1		245,447	工種行	
	管路土工		式	1		111,182	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.8				
		発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道6.5km以下 土砂 DID有 良好	m3	6.2				
		廃路盤材運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道15.0km以下 土砂 DID有 良好	m3	1.6				
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土(2t車)	m3	4				
	既設管撤去工		式	1		9,665	種別行	
	陶管撤去工 呼び径150mm		m	8.2				
	陶管運搬 北部ポンプ場		式	1				
	取付管布設工		式	1		124,600	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 有り 制約無 夜間無	箇所	2				
		ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	箇所	1				
	舗装工		式	1		203,440	工種行	
		舗装撤去工（取付管施行時）	式	1		25,334	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.3				
		バックホ舗装版破碎積込	m2	6.6				
		アスファルト塊運搬工 タンクトラック2t+バックホ0.13m3 片道15.0km以下 As塊 DID有 良好	m3	0.4				
		舗装仮復旧工	式	1		21,773	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	6.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	6.6				
		舗装本復旧工	式	1		154,185	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.2				
			バックホ舗装版破碎積込	m2	32.9				
			アスファルト塊運搬工 タンポトラック2t+バックホ0.13m3 片道15.0km以下 As塊 DID有 良好	m3	1.7				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	32.9				
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	32.9				
			区画線工	式	1		2,148	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供有	m	3.95				
	仮設工			式	1		126,000	工種行	
		交通管理工		式	1		126,000	種別行	
		交通誘導警備員		式	1				
直接工事費				式	1		574,887		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		46,233		
共通仮設費	式	1		145,720		
共通仮設費	式	1		58,720		
準備費	式	1		58,720		
共通仮設費(率計上)	式	1		87,000		
純工事費	式	1		720,607		
現場管理費	式	1		283,000		
工事原価	式	1		1,003,607		
一般管理費等	式	1		227,393		
工事価格	式	1		1,231,000		
消費税相当額	式	1		123,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式			1,354,100		