

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DGSY03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	中振交野線他						
工 事 名	交通安全施設整備工事 (R6-3)						

設 計 大 要	南中振 1 丁目 道路土工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式 御殿山町 防護柵工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	2, 321, 000 円 2, 110, 000 円 211, 000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
南中振 1	丁目		式	1			費目行	
道路維持	工事		式	1		611,699	費目行	
道路	土工		式	1		39,026	工種行	
	掘削工		式	1		12,276	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	4				
	作業土工		式	1		1,811	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂		m3	0.5				
	残土処分工		式	1		24,939	種別行	
	残土運搬処分		m3	3.4				
舗装工			式	1		179,055	工種行	
	歩道舗装 (一般部)		式	1		134,157	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	30				
			上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	30				
			透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	30				
			歩道舗装(表層)	式	1		44,898	種別行	
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	17				
			透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	17				
		縁石工		式	1		103,981	工種行	
			歩車道境界ブロック	式	1		103,981	種別行	
			歩車道境界ブロック A-1型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
			歩車道境界ブロック E型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	8				
			歩車道境界ブロック P-A1型 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
撤去工			式	1		79,637	工種行	
構造物取壊工			式	1		49,478	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り			m2	17				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要			m3	2.4				
殻等運搬処理			式	1		30,159	種別行	
アスファルト殻運搬処分			m3	0.5				
コンクリート殻運搬処分			m3	2.4				
仮設工			式	1		210,000	工種行	
交通管理工			式	1		210,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)			人日	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
御殿山町			式	1			費目行	
道路維持工事			式	1		135,079	費目行	
防護柵工			式	1		78,106	工種行	
防護柵工			式	1		78,106	種別行	
		U型バリカー設置	基	8				
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下	t	0.2				
		現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.2				
撤去工			式	1		28,973	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		24,237	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻等処分工	式	1		4,736	種別行	
		アスファルト殻運搬処分	m3	0.2				
		廃路盤材運搬処分	m3	0.2				
	仮設工		式	1		28,000	工種行	
	交通管理工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2				
直接工事費			式	1		746,778		
	(処分費等)		式	1		25,123		
共通仮設費			式	1		248,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		248,000		
純工事費			式	1		994,778		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		712,000		
工事原価	式	1		1,706,778		
一般管理費等	式	1		403,222		
工事価格	式	1		2,110,000		
消費税相当額	式	1		211,000		
設計価格	式	1		2,321,000		