

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 大垣内町2-1-20 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	第 1 公用車駐車場出入口門扉改修工事						

設 計 大 要	施設整備 構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4, 009, 500 円 3, 645, 000 円 364, 500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備				式	1		1,772,213		
	構造物撤去工			式	1		98,993		
	防護柵撤去工			式	1		98,993		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下		m	7				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	3				
		コンクリート殻運搬処分(有筋)		m3	3				
		スクラップ 運搬処分 片道0.3km 237.2kg		式	1				
	管理施設整備工			式	1		1,561,220		
	柵工			式	1		1,561,220		
		大型伸縮門扉取付 H=1400		基	1				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(早強)生コンクリート 小型車割増有 一般養生 現場内小運搬有り		m3	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基礎碎石 7.5cm以下 クラッシュラン30~0	m2	8				
	仮設工			式	1		112,000		
		交通誘導警備員配置工		式	1		112,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	8				
直接工事費				式	1		1,772,213		
	(処分費等)			式	1		11,751		
共通仮設費				式	1		231,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		231,000		
純工事費				式	1		2,003,213		
	現場管理費			式	1		944,000		
工事原価				式	1		2,947,213		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		697,787		
工事	価格			式	1		3,645,000		
	消費税相当額			式	1		364,500		
設計	価格			式	1		4,009,500		