

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DESM02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮 1, 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(令和 5 年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

設 計 大 要	施工延長 L=70m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	17, 158, 900 円 15, 599, 000 円 1, 559, 900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		7,534,753	費目行	
	道路土工			式	1		1,199,095	工種行	
		掘削工		式	1		1,199,095	種別行	
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂(路盤) 小規模 小規模(標準)	m3	43					
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	64					
		土砂等運搬(路盤)【夜間】【時間的制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	43					
		土砂等運搬【夜間】【時間的制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 1.5km以下 良好	m3	64					
		処分費(路盤)【夜間】	m3	43					
		処分費(土砂)【夜間】	m3	64					
	舗装工			式	1		2,562,433	工種行	
		舗装打換え工		式	1		2,562,433	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	429				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	429				
			基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	387				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1. 4m未満 50mm 導水パイク有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	42				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2. 4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	387				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1. 4m未満 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	42				
			排水性舗装材料	現場	1				
		排水構造物工		式	1		9,114	工種行	
		側溝工		式	1		9,114	種別行	
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間的制約】 100mm以上200mm未満	孔	7				
		区画線工		式	1		91,260	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		91,260	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	70				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	66				
	地盤改良工			式	1		1,696,695	工種行	
	路床安定処理工			式	1		1,696,695	種別行	
		安定処理【夜間】【時間的制約】 バックホ 路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	429				
	構造物撤去工			式	1		1,042,496	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		409,780	種別行	
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	82				
		舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り		m2	429				
	運搬処理工			式	1		632,716	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	64				
			処分費(As殻)【夜間】	m3	64				
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.01				
			処分費(無筋コンクリート)【夜間】	m3	0.01				
	仮設工			式	1		933,660	工種行	
		交通管理工		式	1		933,660	種別行	
			交通誘導警備員B【時間的制約】 夜間勤務(24時～6時)(交替要員無)	人日	39				
直接工事費				式	1		7,534,753		
		(処分費等)		式	1		1,094,805		
共通仮設費				式	1		1,567,100		
	共通仮設費			式	1		7,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,560,000		
純工事費				式	1		9,101,853		
			現場管理費	式	1		3,872,000		
工事原価				式	1		12,973,853		
			一般管理費等	式	1		2,625,147		
工事価格				式	1		15,599,000		
			消費税相当額	式	1		1,559,900		
設計価格				式	1		17,158,900		